

|                  |   |      |    |
|------------------|---|------|----|
| <b>9.00</b>      | <b>A/A</b>  |      |    |
| 9.01             | Deinstalacion A/A 36,000btu, piso-techo, existente segun nuevo diseño. para area comun, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. <b>Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b> | 1.00 | Pa |
| 9.02             | Reinstalacion A/A 36,000btu, piso-techo, para area comun, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. <b>Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>                               | 1.00 | Pa |
| 9.03             | Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>  | 3.00 | U  |
| 9.04             | Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" redondos. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.   | 3.00 | U  |
| 9.05             | Suministro e instalación de 30 pies de tubería de cobre 3/4", 20 pies tubería de 3/8", 45 pies de tubería de cobre 1/2" , 45 pies de tubería de cobre 1/4", 23 tiras de Vacocel,130 pies de alambre de goma 14/4, 2 bomba de agua <b>Ver mas detalles en planta arq de climatizacion .</b>              | 1.00 | Pa |
| <b>INVERSIÓN</b> |   |      |    |
| <b>13.00</b>     | <b>A/A</b>  |      |    |
| 13.01            | Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER en <b>Oficina Encargado..</b> Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>  | 1.00 | U  |
| 13.02            | Suministro e instalación de unidades de 24,000BTU pared INVERTER en area de <b>lectura.</b> Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>   | 1.00 | U  |
| <b>11.00</b>     | <b>Bebederos</b>  |      |    |
| 11.01            | Suministro e instalación de bebedero. <b>Ver más detalles en ficha técnica.</b>   | 1.00 | U  |