

PRIMER NIVEL						
1.0	Desinstalación muros de sheetrock	X	Y	HUECO	ÁREA	
1	muro cocina	1.65	2.6		4.29	
2	muro area lectura.	1.72	2.6		4.47	
				Sub-Total:	8.76	
			Desp. 5%		0.44	
				Total Gral:	9.20	

2.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA	
1	muro cocina	7.81	2.70		21.09	
2	muro almacen centro tecnico	4.40	2.70		11.88	
3	muro lateral izquierdo de oficina encargado.	2.43	2.70		6.561	
4	muro de area de lectura	3.70	2.70		9.99	
5	muro de baño	3.5	3.12		10.92	
6	muro frontal de oficina de encargado .	3.52	2.70		9.50	
				Sub-Total:	69.94	
			Desp. 5%		3.50	
				Total Gral:	73.44	

3.0	MUROS NUEVOS DE BLOCK	X	Y	HUECO	ÁREA	
1	muro de block de 6" cuarto de equipos	2.00	3.12	0	6.24	
	cierre de hueco en area tecnica.	1.40	1.00	0	1.40	
				Sub-Total:	7.64	
			Desp. 2%		0.11	
				Total Gral:	7.75	

2.0	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK		AMBAS CARAS
	BLOCK		
	cuarto de equipo	2.43	4.86
	SHEETROCK		
1	muro cocina	6.71	13.42

2	muro almacen tecnico	4.4	8.8
3	muro de oficina de encargado	2.43	4.86
5	muro de area de lecturas	2.80	5.6
6	muro de baño	0.85	0.85
7	Chazos	0.10	0.8
8	muro frontal de oficina de encargado .	3.52	28.16
		Sub-Total:	67.35
	Desp. 5%		3.37
		<b>Total Gral:</b>	<b>70.72</b>

### 3.0 PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.

		X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	Muro interno block de 6" cuarto de equipos	3.83	3.12	2	0.00	23.90
2	cierre de hueco en area tecnica.	1.40	1.00	2	0.00	2.80
3	Muro block izquierdo	12.93	2.70	1	0.00	34.91
4	Muro block derecho.	12.93	2.70	1	10.13	24.78
5	Muro block frontal.	5.2	2.70	1	13.52	0.52
6	Muro block fondo	5.65	2.70	1	0.00	15.26
7	Columnas	0.55	2.70	6	0.00	8.91
					Sub-Total:	111.08
			Desp.		3%	3.33
					<b>Total Gral:</b>	<b>114.41</b>

### 4.0 PINTURA MUROS SHEETROCK

		X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro cocina	7.01	2.70	2	1.89	35.96
2	muro almacen centro tecnico	4.40	2.70	2	0	23.76
3	muro de oficina encargado.	2.43	2.70	2	0	13.122
4	muro de area de lectura	3.60	2.70	2	1.68	17.76
5	muro frontal de oficina de encargado .	3.52	2.70	2	1.89	17.33
					Sub-Total:	107.93
			Desp.		3%	3.24
					<b>Total Gral:</b>	<b>111.17</b>