

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>FURGON # 1</b>			
<b>GASTOS</b>			
<b>7.00</b>	<b>A/A</b>		
7.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condesadora en techo. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	1.00	U
7.02	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa <b>Climatización SSGG.</b>	1.00	U
7.03	Suministro e instalación de 15 pies de tubería de cobre 3/4", 15 pies tubería de 3/8", 3 tiras de Vacocel 3/4", 20 pies de alambre de goma 14/4, 1 filtro de línea 0835, y 15 Libras Refrigerante. <b>Ver mas detalles en planta arq de climatizacion .</b>	1.00	Pa
<b>INVERSIÓN</b>			
<b>9.00</b>	<b>A/A</b>		
9.01	Suministro y colocacion A/A 36,000btu, piso-techo, para Area: <b>Oficina</b> , Ver ubicación en plano. <b>Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud