

7.00	A/A		
7.01	Desinstalacion A/A 36,000btu, piso-techo, existente segun nuevo diseño. para area comun, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Pa
7.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condesadora en techo. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
7.03	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
7.04	Suministro e instalación de 15 pies de tubería de cobre 3/4", 15 pies tubería de 3/8", 3 tiras de Vacocel 3/4", 20 pies de alambre de goma 14/4, 1 filtro de linea 0835, y 15 Libras Refrigerante. Ver mas detalles en planta arq de climatizacion .	1.00	Pa
INVERSIÓN			
10.00	A/A		
10.01	Suministro y colocacion A/A 36,000btu, piso-techo, para Area: Oficina , Ver ubicación en plano. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud