

DESMONTE DE PILOTILLOS Y PASAMANOS 0.90 M

	X	Y	HUECO	ÁREA
Pilotillos y pasamanos frontal .	3.01	0.7	0	2.11
Pilotillos y pasamanos lateral derecho .	3.84	0.7	0	2.69

Sub-Total: 4.80
Desp. 5% 0.24

Total Gral: 5.03

MUROS INTERIORES EN BLOCK 6" 0.20 M

	X	Y	HUECO	ÁREA
Muro frontal .	3.01	1.8	1	4.42
Muro lateral derecho .	4.15	1.8	1	6.47

Sub-Total: 10.89
Desp. 5% 0.54

Total Gral: 11.43

DESMONTE DE MUROS INTERIORE EN SHEECTROCK

	X	Y	HUECO	ÁREA
Muro divisorio encargada y cocina	3.48	2.52	0	8.77

Sub-Total: 8.77
Desp. 5% 0.44

Total Gral: 9.21

MUROS INTERIORE EN SHEECTROCK 0.10 M

	X	Y	HUECO	ÁREA
Muro entrada frontal.	1.37	2.52	0	3.45
Muro divisorio de encargado tecnico	2.95	2.52	0	7.43
Muro frontal de cuarto electrico	1.45	2.52	0	3.65

Muro lateral de cuarto electrico	1.7	2.52	0	4.28
Muro divisorio encargada y cocina	3.48	2.52	0	8.77

Sub-Total: 27.59
Desp. 5% 1.38

Total Gral: 28.97

Zócalos

	X	Cara	hueco	ML
Muro entrada frontal.	1.37	2	1.89	0.85
Muro divisorio de encargado tecnico	2.95	2	2.1	3.8
Muro frontal de cuarto electrico	1.45	2	0	2.9
Muro lateral de cuarto electrico	1.7	2	1.89	1.51
Muro divisorio encargada y cocina	3.48	2	0	6.96
chazo	0.1	3	0	0.3

Sub-Total: 16.32
Desp. 5% 0.82

Total Gral: 17.14

PINTURA EN MUROS INTERIORES EN SHEETROCK 0.10 M

	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
Muro entrada frontal.	1.37	2.52	2	1.89	5.01
Muro divisorio de encargado tecnico	2.95	2.52	2	2.1	12.77
Muro frontal de cuarto electrico	1.45	2.52	2	0	7.31
Muro lateral de cuarto electrico	1.7	2.52	2	1.89	6.68
Muro divisorio encargada y cocina	3.48	2	2	0	13.92

Sub-Total: 45.69
Desp. 5% 2.28

Total Gral: 47.97

PINTURA EN MUROS NUEVO DE BLOCK 6" 0.20 M

	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
Muro frontal .	3.01	2.52	2	1	14.17
Muro lateral derecho .	4.15	2.52	2	1	19.92
Mochetas y cantos	0.2	1	8	0	1.60
techo	2.95	11.77	1	0	34.72

Sub-Total: 70.41
Desp. 5% 3.52

Total Gral: 73.93