

SEGUNDO NIVEL

1.0 A DESMONTAR MUROS DE SHEETROCK

	X	Y	HUECO	ÁREA
1 muro divisorio de ofic perdidas y area tec	3.9	2.62		10.22
2 dintel area de puerta de area tecnica.	1	0.52		0.52
			Sub-Total:	10.74
		Desp.	5%	0.54
			Total Gral:	11.27

2.0 MUROS SHEETROCK A INSTALAR

	X	Y	HUECO	ÁREA
1 muro divisorio de ofic perdidas y area tec	4.9	2.9		14.21
muro para cierre de hueco de puerta existente en area perdidas.	0.9	2.1		1.89
muro continuo y dintel en area perdidas.	1.07	2.9		3.103
			Sub-Total:	19.20
		Desp.	5%	0.96
			Total Gral:	20.16

ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE 3.0 SHEETROCK

		Hueco	
muro divisorio de ofic perdidas y area tec	3.9	0	7.8
muro para cierre de hueco de puerta existente en area perdidas.	1.07	0	2.14
chazos	0.1	0	0.2
		Sub-Total:	10.14
		Desp. 5%	0.51
		Total Gral:	10.65

4.0 PINTURA MUROS SHEETROCK NUEVOS

	X	Y	Caras	HUECO	TOTAL
muro divisorio de ofic perdidas y area tecnica.	4.9	2.9	2	2.1	26.32
muro para cierre de hueco de puerta existente en area perdidas.	0.9	2.9	2	0	5.22
muro continuo y dintel en area perdidas.	1.07	2.9	2	1.89	4.32
muro existente frontal area impresión y doblado.	2.52	2.9	1	1.72	5.59
muro existente lateral derecho area impresión y doblado.	3.21	2.9	1	0	9.31
muro existente lateral izquierdo area perdidas.	3.21	2.9	1	0	9.31
muro existente frontal area perdidas.	1.33	2.9	1	0	3.86

Desp. Sub-Total: 63.92
5% 3.20

Total Gral: 67.11

5.0 PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES (UN MANOS)

(Ver plano, están marcados los muros)

	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1 muro lateral derecho exterior.	9.81	2.62	1	2.24	23.46
2 muro lateral izquierdo exterior.	9.81	2.62	1	0	25.70
3 muro frontal exterior.	4.11	0.6	1	0	2.47
4 vigas interior visibles	29.43	0.3	3	0	26.49
5 muro fondo.	4.9	2.9	1	0	14.21
6 techo	4.9	9.81	1	0	48.07
7					

Desp. Sub-Total: 140.40
5% 7.02

Total Gral: 147.42



RDIDAS CIENFUEGOS I

