

9.00	A/A		
9.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	5.00	U
9.02	Suministro e instalación de 30 pies de tubería de cobre 3/4", 30 pies tubería de 3/8", 7 tiras de Vacocel de 3/4", 40 pies de alambre de goma 14/4, 2 filtro de línea. <b>Ver mas detalles en planta arq de climatizacion .</b>	1.00	Pa
<b>INVERSIÓN</b>			
13.00	A/A		
13.01	Suministro e instalación de unidades de A/A 12,000BTU pared, en <b>Oficina Encargado y area de caja</b> . Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	2.00	U
13.02	Suministro e instalación de unidades de A/A 18,000BTU pared en area de <b>Centro tecnico</b> . Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U
13.03	Suministro e instalación de unidades de A/A 36,000BTU piso/techo en area de <b>Servicios al cliente</b> . Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	2.00	U