

1.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro frontal aera de caja	2.87	3.00		8.61
2	dintel area de caja	1.30	0.60		0.78
3	muro lateral izquierdo de area de caja	2.40	3.00		7.2
4	muro fondo area de caja	0.51	3.00		1.53
5	muro fondo area de caja para completar el cierre hasta techo.	2.26	0.77		1.74
6	muro frontal de oficina de encargado .	3.98	3.00		11.94
7	muro lateral derecho de oficina de encargado .	3.95	3.00		11.85
8	muro fondo de area de oficina de encargado.	3.74	3.00		11.22
9	muro frontal de area de archivo.	3.03	3.50		10.61
10	muro lateral derecho de area de archivo.	4.14	3.81		15.77
11	muro frontal de area centro tecnico.	3.08	3.50		10.78
12	muro lateral derecho de area centro tecnico.	4.14	3.81		15.77
13	muro frontal de area de almacen tecnico.	2.85	3.50		9.98
14	muro frontal de area de cocina.	4.75	3.81		18.10
15	muro lateral derecho de area de cocina.	2.36	3.50		8.26
16	muro frontal de area de cuarto de equipo.	3.33	3.81		12.69
17	muro fondo area de cuarto de equipos para completar el cierre hasta techo.	2.46	1.58		3.89
				Sub-Total	160.71
			Desp.	5%	8.04
				Total Gra	168.74

3.0	MUROS NUEVOS DE BLOCK	X	Y	HUECO	ÁREA

1	muro de block de 6" de fondo para cierre de cocina	3.41	2.40	1.68	6.50
				Sub-Total	6.50
			Desp.	5%	0.33
				<b>Total Gra</b>	<b>6.83</b>

2.0 ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK AMBAS CARAS			
	<b>BLOCK</b>		
	muro de block de 6" de fondo para cierre de cocina	2.98	2.98
	<b>SHEETROCK</b>		
1	muro frontal aera de caja	1.57	3.14
2	dintel area de caja	1.30	0
3	muro lateral izquierdo de area de caja	1.60	3.2
5	muro fondo area de caja	0.51	1.02
6	muro fondo area de caja para completar el cierre	2.26	0
7	muro frontal de oficina de encargado .	3.08	6.16
8	muro lateral derecho de oficina de encargado .	3.95	7.9
9	muro fondo de area de oficina de encargado.	3.74	3.74
10	muro frontal de area de archivo.	2.23	4.46
11	muro lateral derecho de area de archivo.	4.14	8.28
12	muro frontal de area centro tecnico.	2.28	4.56
13	muro lateral derecho de area centro tecnico.	4.14	8.28
14	muro frontal de area de almacen tecnico.	2.05	4.1
15	muro frontal de area de cocina.	3.95	7.9
16	muro lateral derecho de area de cocina.	2.36	4.72
17	muro frontal de area de cuarto de equipo.	2.53	5.06
18	muro fondo area de cuarto de equipos para completar el cierre hasta techo.	2.46	0
19	Chazos	0.10	0.9
		Sub-Total:	76.40
		Desp. 5%	3.82
		<b>Total Gra:</b>	<b>80.22</b>

### 3.0 PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.

		X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro de block de 6" de fondo para cierre de cocina	3.41	2.40	2	1.68	14.69
2	muro lateral derecho interno	5.27	2.73	1	0	14.39
3	muro lateral izquierdo interno	5.77	2.73	1	0	15.75
4	muro lateral derecho interno	5.03	3.81	1	0	19.16
5	muro lateral izquierdo interno	5.53	3.81	1	0	21.07
6	muro frontal	1.41	2.73	2	0	7.70

7	muro posterior	2.25	3.50	2	0	15.75
8	vigas visibles	32.04	0.30	3	0	28.84
9	columnas visibles	2.7	3.50	3	0	28.35
10	techo	8.01	18.05	1	0	144.58
					Sub-Total:	310.28
			Desp.		3%	9.31
					<b>Total Gral:</b>	<b>319.58</b>

<b>4.0</b>	<b>PINTURA MUROS SHEETROCK</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Caras</b>	<b>HUECO</b>	<b>ÁREA</b>
1	muro frontal aera de caja	2.87	3.00	2	1.3	15.92
2	dintel area de caja	1.30	0.60	2	0	1.56
3	muro lateral izquierdo de area de caja	2.40	3.00	2	1.68	12.72
4	muro fondo area de caja	0.51	3.00	2	0	3.06
5	muro fondo area de caja para completar el cierre hasta techo.	2.26	0.77	2	0	3.48
6	muro frontal de oficina de encargado .	3.98	3.00	2	1.89	21.99
7	muro lateral derecho de oficina de encargado .	3.95	3.00	2	0	23.70
8	muro fondo de area de oficina de encargado.	3.74	3.00	2	0	22.44
9	muro frontal de area de archivo.	3.03	3.50	2	1.68	19.53
10	muro lateral derecho de area de archivo.	4.14	3.81	2	0	31.55
11	muro frontal de area centro tecnico.	3.08	3.50	2	1.68	19.88
12	muro lateral derecho de area centro tecnico.	4.14	3.81	2	0.00	31.55
13	muro frontal de area de almacen tecnico.	2.85	3.50	2	1.68	18.27
14	muro frontal de area de cocina.	4.75	3.81	2	1.68	34.52
15	muro lateral derecho de area de cocina.	2.36	3.50	2	0	16.52
16	muro frontal de area de cuarto de equipo.	3.33	3.81	2	1.68	23.69
17	muro fondo area de cuarto de equipos para completar el cierre hasta techo.	2.46	1.58	2	0	7.77
					Sub-Total:	308.15
			Desp.		5%	15.41
					<b>Total Gral:</b>	<b>323.55</b>