

PRIMER NIVEL

1.0 A demoler	X	Y	HUECO	ÁREA
1.01 muro existente centro.	5.28	2	0	10.56
1.02 muro existente lateral derecho.	2	2	0	4
1.03 muro existente lateral izquierdo.	2	2	0	4
1.04 muro existente fondo.	8.74	2	0	17.48
1.05 piso escalon existente	8.74	0.3	0	2.62
			Sub-Total:	38.66
		Desp.	3%	1.16
			Total Gral:	39.82

2.0 MUROS DE FOND A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
2.01 muro lateral derecho exterior.	9.04	2.88		26.04
2.02 muro lateral izquierdo exterior.	11.73	2.88		33.78
2.03 Muro interior baño	4.42	2.88		12.73
2.04 muro interior de cuarto de equipos	4.2	2.7		11.34
2.05 muro frontal exterior.	4.36	2.88		12.56
			Sub-Total:	96.44
		Desp.	5%	4.82
			Total Gral:	101.27

MUROS DE SHEETROCK A				
3.0 INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
Muro interior divisorio de area de				
3.01 espera y ofic de gerente	4.21	2.88		12.12
3.02 Muro interior fondo ofic de gerente	4.46	2.88		12.84
3.03 Muro frontal area de baños.	3.41	2.88		9.82
3.04 Muro divisorio area de baños.	2.13	2.88		6.13

Muro lateral derecho en area de			
3.05 archivo.	1.68	2.88	4.84
3.06 Muro fondo en area de archivo.	2.61	2.88	7.52
		Sub-Total:	53.28
	Desp.	5%	2.66
		Total Gral:	55.94

4.0 MURO de block de 4" a instalar	X	Y	HUECO	ÁREA
4.01 muro para pileta	0.8	0.4		0.32
			Sub-Total:	0.32
	Desp.	5%		0.02
		Total Gral:		0.34

ZOCALOS EN MUROS NUEVOS DE			
4.0 SHEETROCK Y DE BLOCK	X	HUECO	ÁREA
4.01 muro lateral derecho.	11.25	0	11.25
4.02 muro lateral izquierdo.	11.25	2.8	8.45
4.03 muro interno	4.17	0	8.34
muro interno de gestores y			
4.04 despachadores	4.42	0.90	7.04
4.05 muro interno de fondo encargado	4.42	0	8.84
4.06 Muro frontal area de baños.	1.81	0	3.62
4.07 columnas	1.50	0	3
4.08 chazos	0.1	0	0.8
Muro lateral derecho en area de			
4.09 archivo.	1.68	0	3.36
4.10 Muro fondo en area de archivo.	2.61	0	5.22
		Sub-Total:	3.70
	Desp.	5%	0.19
		Total Gral:	3.89
			71.01

PINTURA MUROS FONDS					
5.0 NUEVOS)	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
5.01 muro lateral derecho exterior.	11.15	2.88	2	1.56	62.66
5.02 muro lateral izquierdo exterior.	11.4	2.88	2	6.88	58.78
5.03 muro interior de cuarto de equipos	4.2	2.6	2	1.47	20.37
5.04 muro frontal exterior.	4.33	2.88	2	1.2	23.74
			Sub-Total:		165.56
		Desp.	5%		8.28
			Total Gral:		173.84

PINTURA MUROS SHEETROCK						
6.0	NUEVOS	X	Y	Caras	HUECO	TOTAL
Muro interior divisorio de area de						
6.01	espera y ofic de gerente	4.42	2.88	2	2.89	22.57
6.02	Muro interior fondo ofic de gerente	4.42	2.88	2	0	25.46
6.03	Muro frontal area de baños.	3.41	2.88	2	3.36	16.28
6.04	Muro divisorio area de baños.	2.13	2.88	2	0	12.27
Muro lateral derecho en area de						
6.05	archivo.	1.68	2.88	2	0	9.68
6.06	Muro fondo en area de archivo.	2.61	2.88	2	0	15.03

	Sub-Total:	101.29
Desp.	5%	5.06
	Total Gral:	106.35