

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
PRIMER NIVEL			
GASTOS			
10.00	A/A		
10.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	2.00	U
10.02	Suministro e instalación de, 20 pies tubería de 3/8", 20 pies tubería de 5/8", 20 pies tubería de 1/2", 20 pies tubería de 1/4", 5 tiras de Vacocel de 5/8, 5 tiras de Vacocel de 3/8", 50 pies de alambre de goma 14/4, y 1 un tanque refrigerante 410 A . Ver mas detalles en planta arq de climatizacion.	1.00	Pa
INVERSIÓN			
12.00	A/A		
12.01	Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER en Oficina Encargado . Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	1.00	U
12.02	Suministro e instalación de unidad de 24,000BTU tonelada tipo CASSETTE INVERTER en Área de despachador y gestor de materiales . Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	U