

**Tabla Cálculo Acometida Eléctrica Acometida Principal,  
incluye Acometida Inversor.**

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 1 1/2" log. 10 pies	10.00	Und
2	Registro EMT 12x12x6 Nema 1R	1	Und
3	Registro EMT 5x5x1 Nema 1.	1	Und
4	Registro EMT 8x8x4" Nema 1R	4	Und
5	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	5	Und
6	Abrazadera Unitroop 1 1/2"	30.00	Und
7	Coupling EMT 1 1/2"	15	Und
8	Conector Recto EMT 1 1/2"	15	Und
9	Condulet 1 1/2"	1	Und
10	Conductor # 2 AWG Negro	250	Pie
11	Conductor # 6 AWG Blanco Neutro	90.00	Pie
12	Conductor # 10 AWG L1 , L2 Y NEUTRO	40.00	Pie
13	Conector P/Puesta a Tierra 5/8"	1	Und
14	Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies	1	Und
15	Conductor # 4 AWG Desnudo conexión tierra.	20.00	Pie
16	Tubo PVC P/Presion 280 PSI 2" X 19'	0.5	Und
17	Tarugos 5/8 x 2"	40	Und
18	Tubo PVC 1 1/2"	1	Und
19	Tarugos 5/8 x 2"	40	Und
20	tuberia Bx de 3/4 x100	10	pie

**Tabla Cálculo Acometida Telefónica y data en EMT 1"**

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 1" log. 10 pies	10	Und
2	Registro EMT 6x6x4 Nema 1R	4	Und
3	Registro EMT 8x8x4" Nema 1R	1	Und
4	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	1	Und
5	Abrazadera Unitroop 1"	20	Und
6	Coupling EMT 1"	10	Und
7	Conector Recto EMT 1"	10	Und
8	Condulet 1" EMT	1	Und
9	Tarugos 3/8 x 2"	20	Und
10	Tornillo 3/8"x2" hexagonales	20	Und
11	Soga Nylon 1/4"	1	rollo

### Tabla Cálculo Acometida Eléctrica A-A

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Conductor Electrico #12 AWG Rojo	50	Pie
2	Conductor Electrico #10 AWG Verde	60	Pie
3	Conductor Electrico #8 Negro	80	Pie
4	Conductor Electrico #12 Verde Tierra	90	Pie
5	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	5	Und
6	Registro EMT 6x6x4 Nema 1R	4	Und
7	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	2.00	Und
8	Coupling EMT 3/4"	8	Und
9	Conector Recto EMT 3/4"	15	Und
10	Tuberia liquid tight de 3/4"	30	Pie
11	Breaker 30 amp.	2	Und
12	Breaker 20 amp.	1	Und
13	Breaker 50 amp.	2	Und
14	conector curvo de emt 3/4"	10	Und

### Tabla Cálculo Acometida Electrica Emergencia

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Conductor # 2 awg	60	Pie
2	Conductor # 6 awg Neutro	20.00	Pie
3	contactor daco mc ,150-200A ITH,220V	2.00	Und
4	ENCLAVAMIENTO MECANICO DACO MC 100-150A	1	Und
5	BREAKER DACO DBN 202S 125A,2P,600V	1	Und
6	CAJA P /BKR DACO 125-225A N3R,20X10X5 1/2"	1	Und
7	TERMINAR SENCILLO 2/0 T/SILLA D/ALUMINIO	4.00	Und
8	BASE EN TOLA CALIBRE 16"	1	Und
9	accesorios de controles	1	Und