

| No               | Partidas Descripción  | Cantidad | Unidad |
|------------------|---|----------|--------|
| <b>8.00</b>      | <b>A/A.</b>   |          |        |
| 8.01             | Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa <b>Climatización SSGG.</b>  | 4.00     | U      |
| 8.02             | Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en pared callejon. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>  | 3.00     | U      |
| 8.03             | Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores o compresore en pared. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>   | 1.00     | U      |
| 8.04             | Reinstalacion A/A 24,000btu, piso- techo para area auditores, Ver ubicación en plano. . Incluye ,recorrido tubería de cobre. <b>Ver ubicación en planta de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.( de la oficina existente gestion adm.)</b>   | 1.00     | Pa     |
| 8.05             | Reinstalacion A/A Pared de 12,000btu, <b>para area ofic gerente.</b> Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre , palometas, canaletas y bomba de agua. <b>Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado .Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. ( De la oficina existentes)</b>   | 1.00     | Pa     |
| 8.06             | Reinstalacion A/A 36,000btu, piso-techo, para area de reuniones capacitacion, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. <b>Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>   | 1.00     | Pa     |
| 8.07             | <b>Suministro e instalación</b> de, 70 pies tubería de 3/8", 45 pies tubería de 3/4", 30 pies tubería de 5/8" 30 pies tubería de 1/2", 30 pies tubería de 1/4", 15 tiras de Vacocel de 3/4" y 120 pies de alambre de goma 14/4, 2 bomba de agua paraA/A , 2 filtro de linea, 10 tiras de vacocel 5/8", 1 tanque de refrigerante 410A Y 6 tubos pvc 3/4" . areas : oficina de gerente , reunion de capacitacion, auditores.Ver mas detalles en planos. | 1.00     | Pa     |
| <b>INVERSIÓN</b> |   |          |        |
| <b>11.00</b>     | <b>A/A.</b>   |          |        |
| 11.01            | Suministro y colocacion A/A 36,000btu, cassette invertte para area control y gestion adm, Ver ubicación en plano. . Incluye ,recorrido tubería de cobre. <b>Ver ubicación en planta de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>  | 1.00     | Ud     |