



Edenorte Dominicana, S.A.

SECTOR: Santiago

CIUDAD: Santiago

PROYECTO: ssgg

FECHA: 26-nov-18

PRIMER NIVEL

1.0	Demolicion muros de block 6"	X	Y	HUECO	ÁREA
1.1	muro divisorio de manejadora A/A	5.8	3		17.40
1.2	hueco para puerta principal	0.9	2.1		1.89
1.3	hueco para ventana en area de dep. obras civiles	1	1		1.00
1.4	hueco para ventana en area de dep. obras civiles	1.5	1		1.50
1.5	hueco para ventana en area de entrada principal	1.5	1		1.50
1.6	hueco para ventana en area dep de climatizacion	1	1		1.00
1.7	hueco para ventana en area ofic de gerente	1	1		1.00
				Sub-Total:	25.29
			Desp. 3%		0.76
				Total Gral	26.05
2.0	Desinstalación muros de sheetrock	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro existente de gerente	4.85	2.77	1.68	11.75
2	muro existente de obras civiles.	6	2.77	1.47	15.15
3	muro dintel existente de obras civiles.	2.33	0.65	0	1.51
				Sub-Total:	28.42
			Desp. 3%		0.85
				Total Gral	29.27

3.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro divisorio interno de oficina y obras civiles.	5.8	3.00		17.40
2	muro divisorio interno de gerente y salon de reuniones.	3.20	3.00		9.6
				Sub-Total:	27.00
			Desp. 5%		1.35
				Total Gral	28.35

4.0	MUROS NUEVOS DE BLOCK	X	Y	HUECO	ÁREA
1.0	cierre de hueco de puerta principal existente	0.90	2.10	0	1.89

2.0	cierre de hueco de puerta de manejadora A/A existente	2.00	2.11	0	4.22
3.0	cierre de hueco ventana en cuarto de manejadora existente	0.98	0.76	0	0.74
4.0	cierre de hueco ventana existente	1.50	0.60	0	0.90
				Sub-Total:	7.75
			Desp. 5%		0.39
				Total Gral:	8.14

5.0	ZOCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK	X	AMBAS CARAS
	BLOCK		
	muro existentes	24.05	24.05
	SHEETROCK		
1	muro divisorio interno de oficina y obras civiles.	5	10
2	muro divisorio interno de gerente y salon de reuniones.	3.20	6.4
3	muro fondo existente interno de ofic gerente	2.80	2.8
4	muro fondo existente interno de salon de reuniones	2.55	2.55
5	muro lateral existente interno de salon de reuniones	3.60	3.6
6	muro lateral existente interno de dep mensajeria	3.51	3.51
7	Chazos	0.10	0.6
		Sub-Total:	53.51
		Desp. 5%	2.68
		Total Gral:	56.19

6.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	Muro existente parte frontal	12.98	3.00	2	5.39	72.49
2	Muro existente lateral derecho	5.80	3.00	2	1	33.80
3	Muro existente de fondo	6.27	3.00	1	0.00	18.81
4	Columnas internas	0.5	3.00	5	0.00	7.50
5	techo exterior en el parqueo	12.98	2.00	2	0.00	51.92
6	muro exterior franja frontal.	12.98	0.50	2	0.00	12.98
7	techo interior.	12.66	6.00	2	0.00	151.92
					Sub-Total:	349.42
				Desp. 3%		10.48
					Total Gral:	359.90

7.0	PINTURA MUROS SHEETROCK	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro divisorio interno de oficina y obras civiles.	5.8	3.00	2	1.68	33.12
2	muro divisorio interno de gerente y salon de reuniones.	3.20	3.00	2	0	19.20
3	muro existente fondo de gerente	2.80	3.00	1	0	8.40
4	muro existente fondo de salon de reuniones	2.55	3.00	1	0	7.65
5	muro existente fondo de dep de mensajeria	2.73	3.00	1	0	8.19

	muro existente lateral derecho de salon de reunion.	2.87	3.00	1	0	8.61
					Sub-Total:	85.17
				Desp. 3%		2.56
					Total Gral:	87.73

8.0	LAMINADO FROSTER EN MUROS EN CRIS	X	Y	franjas	Area
8.01	Muro division gestor, dep electrico y climatizacion (franja grande 0.80 cm	2.00	0.80	2	3.20
8.02	Muro division gestor, dep electrico y climatizacion (franja pequeña 0.08cm	2.00	0.08	10	1.60
8.03	Muro division gestor y archivo y mensajería (franja grande 0.80 cm	2.45	0.80	1	1.96
8.04	Muro division gestor y archivo y mensajería (franja pequeña 0.08 cm	2.45	0.08	5	0.98
8.05	Muro frontal de gerente y salon de reuniones (franja grande 0.93 cm	6.00	0.93	1	5.58
8.06	Muro frontal de gerente y salon de reuniones (franja pequeña 0.08 cm	6.00	0.08	5	2.40
8.07	Muro frontal de cristalino en salon de reuniones.	0.55	1.43	1	0.79
				Sub-Total:	16.51
			Desp. 3%		0.50
				Total Gra	17.00
					183

9.0	TECHO EN PLAFON.	X	Y	HUECO	ÁREA
1	Techo en area de ofic de gerente	2.80	3.20	0	8.96
2	Techo en area de ofic de salon de reuniones.	3.10	3.20	0	9.92
3	Techo en area de ofic de area comun	6.31	6.00	0	37.86
4	Techo en area de ofic de obra civiles.	2.95	5.80	0	17.11
				Sub-Total:	73.85
			Desp. 3%		2.22
				Total Gral	76.07

10.0	piso ceramica.	X	Y	HUECO	ÁREA
1	medidas de la planta dimensionada.	12.66	6.00		75.96
				Sub-Total:	75.96
			Desp. 5%		3.80
				Total Gral	79.76

11.0	Demolicion de mosaico de granito de 0.30c	X	Y	Alt	ÁREA
1	medidas de la planta dimensionada.	6.03	6.00	0	36.18
				Sub-Total:	36.18
			Desp. 5%		1.81
				Total Gral	37.99

12.0	chapapote (torta) para colocacion de piso c	X	Y	Alt	ÁREA
1	medidas de la planta dimensionada.	12.66	6.00	0.1	7.60

				Sub-Total:	7.60
			Desp.	5%	0.38
				Total Gral	7.98