

7.00	A/A		
7.01	Desinstalacion de A/A CASSETTE 60,000 BTU existente. segun nuevo diseño, <b>Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. Y Resguardar para su reinstalacion.</b>	2.00	U
7.02	Desinstalacion de A/A CASSETTE 24,000 BTU existente. segun nuevo diseño, <b>Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. Y Resguardar para su reinstalacion.</b>	1.00	U
7.03	Desinstalacion A/A 12,000btu, pared, existente segun nuevo diseño, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. <b>Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. (guardar para su reinstalacion).</b>	1.00	U
7.04	Reinstacion de A/A CASSETTE 60,000 BTU existente. segun nuevo diseño, para area: <b>Comercial y Servicio al cliente. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	2.00	U
7.05	Reinstalacion de A/A CASSETTE 24,000 BTU existente. segun nuevo diseño,para area: de <b>caja. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	U
7.06	Reinstalacion A/A 12,000btu, pared, existente segun nuevo diseño,para area : <b>Enc Comercial. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	U
7.07	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa <b>Climatización SSGG.</b>	6.00	U
7.08	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	6.00	U
7.09	Suministro e instalación de 30 pies de tubería de cobre 3/4", 30 pies tubería de 3/8", 15 pies de tubería de cobre 1/2", 15 pies de tubería de cobre 1/4", 8 tiras de Vacocel 3/4", 55 pies de alambre de goma 14/4, 1 tanque R410A , 1 filtro de linea. <b>Ver mas detalles en planta arq de climatizacion .</b>	1.00	Pa
<b>INVERSIÓN</b>			
11.00	A/A		
11.01	Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER en <b>Oficina Encargado OCCC .. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U
11.02	Suministro e instalación de unidades de 24,000BTU pared INVERTER en <b>Control cobranza.. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U