



Edenorte Dominicana, S.A.

SECTOR: LA VEGA
CIUDAD: LA VEGA
PROYECTO: ADECUACION AREA COMI
FECHA: 18-ene-19

PRIMER NIVEL

1.0	Demolicion muros de block 6"	X	Y	HUECO	ÁREA
1.1	muro divisorio de oficina de encargada d	4.47	3.5		15.65
1.2	hueco para puerta de encarga oocc.	0.9	2.1		1.89
				Sub-Total:	17.54
			Desp.	3%	0.53
				Total Gral:	18.06
2.0	Desinstalación muros de sheetrock	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro existente area de caja	4.37	3.5	1.89	13.41
2	muro dintel existente de area de caja.	4.57	0.6	0	2.74
3	muro existente area frontal de encargada comercial.	2.75	3.5	1	8.63
4	muro existente area lateral izquierdo de encargada comercial.	3.44	3.5	1.89	10.15
				Sub-Total:	34.92
			Desp.	3%	1.05
				Total Gral:	35.97

3.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro lateral area de caja	4.23	3.20		13.54
2	muro frontal de area de caja.	0.97	3.20		3.104
3	dintel para area de caja.	4.21	0.60		2.53
				Sub-Total:	19.17
			Desp.	5%	0.96
				Total Gral:	20.12

4.0	MUROS NUEVOS DE BLOCK	X	Y	HUECO	ÁREA
1.0	cierre de hueco de puerta comercial enc	0.90	2.10	0	1.89
2.0	cierre de hueco ventana existente en ant	2.56	0.60	0	1.54
				Sub-Total:	3.43
			Desp.	5%	0.17
				Total Gral:	3.60

5.0	ZOCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK	X	AMBAS CARAS
-----	--	---	-------------

	BLOCK		
	cierre de hueco de puerta comercial enc	0.90	1.8
	SHEETROCK		
1	muro lateral area de caja	3.33	6.66
2	muro frontal de area de caja.	0.97	1.94
3	Chazos	0.10	0.3
		Sub-Total:	10.70
	Desp. 5%		0.54
		Total Gral:	11.24

6.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTE	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro frontal existente.	8.73	3.20	1	7.38	20.56
2	muro lateral izquierdo. existente.	20.10	3.20	1	2	62.72
3	muro lateral derecho. existente.	10.43	3.20	1	0.00	33.38
4	muro fondo area de caja.existente.	6.47	3.20	1	0.00	20.70
5	muro pasillo lateral derecho.	2.77	3.20	2	1.89	15.84
6	muro pasillo lateral izquierdo.	4	3.20	2	1.89	23.71
7	columnas visibles interior.	0.36	3.20	25	0.00	28.80
8	columnas circular visibles exterior frontal	0.4	3.50	3	0.00	4.20
9	vigas visebles exterior	11.2	0.30	3	0.00	10.08
10	techo exterior parte frontal entrada.	7.4	1.68	1	0.00	12.43
					Sub-Total:	232.42
				Desp. 5%		11.62
					Total Gral:	244.04

7.0	PINTURA MUROS SHEETROCK	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral area de caja	4.23	3.20	2	1.89	25.18
2	muro frontal de area de caja.	0.97	3.20	2	0	6.21
3	dintel para area de caja.	4.21	0.60	2	0	5.05
4	muro oficial de area de caja.	2.70	1.00	2	0	5.40
5	muro fijo para el area de informacion.	1.80	1.00	2	0	3.60
					Sub-Total:	45.44
				Desp. 5%		2.27
					Total Gral:	47.71

8.0	LAMINADO FROSTER EN MUROS EN CRISTAL	X	Y	franjas	Area
8.01	Muro fijo frontal y puerta comercial (franja grande 0.40 cm	2.00	0.40	1	0.80
8.02	Muro fijo frontal y puerta comercial (franja pequeña 0.06cm	2.00	0.06	4	0.48
8.03	Muro fijo lateral derecho. (franja grande 0.40 cm	3.10	0.40	1	1.24
8.04	Muro fijo lateral derecho. (franja pequeña 0.06 cm	3.10	0.06	4	0.74
8.05	Muro fijo lateral izquierdo. (franja grande 0.40 cm	4.60	0.40	1	1.84

8.06	Muro fijo lateral izquierdo. (franja pequeña 0.06 cm	4.60	0.06	4	1.10
				Sub-Total:	6.21
			Desp.	5%	0.31
				Total Gral:	6.52
					70

9.0	TECHO EN PLAFON.	X	Y	HUECO	ÁREA
1	Techo en area comercial, caja, ofic enc comercial,enc oocc Y pasillo.	12.04	15.60	3.37	184.45
				Sub-Total:	184.45
			Desp.	5%	9.22
				Total Gral:	193.68

10.0	piso mosaico.	X	Y	HUECO	ÁREA
1	medidas de la planta dimensionada.	18.06	0.40		7.22
				Sub-Total:	7.22
			Desp.	5%	0.36
				Total Gral:	7.59

	vaciado de rampa	X	Y	alt	ÁREA
1	area de rampa	0.88	1.85	0.15	0.24
				Sub-Total:	0.24
			Desp.	5%	0.01
				Total Gral:	0.26

	PINTURA	X	Y	Cara	area
1	area de pintura	0.88	1.85	1	1.628
				Sub-Total:	1.63
			Desp.	5%	0.08
				Total Gral:	1.71

ERCIAL LA VEGA II