

FICHA DE DATOS GARANTIZADO ADECUACION OFICINA LA PENDA  
SECTOR LA VEGA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>PRIMER NIVEL</b>			
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Demolicion de Muros de block 6" H= 2.00mts y escalon de existente H=0.30mts. según nuevo diseño. <b>Ver más detalles en planta arquitectónica dimensionada.</b>	39.82	M²
1.02	Suministro e instalación de Muros exteriores en panel fond con malla 1.20mts x 2.88, Incluye: fraguache, pañete, dinteles en huecos para ventanas y puertas y terminacion de mochetas y cantos. <b>Ver más detalles en planta arquitectónica dimensionada..</b>	84.50	M²
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock . Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. <b>Ver más detalles en planta arquitectónica dimensionada..</b>	55.94	M²
1.04	Suministro y colocación de blocks de 4" para vertedero, A= 0.80mts x ALT= 0.40mts. <b>Ver más detalles en planta arquitectónica dimensionada.</b>	0.34	M²
1.05	Fraguache.	0.7	M²
1.06	Empañete.	0.7	M²
1.07	Empañete. Puertas y ventanas. De cantos y mochetas	10.45	M²
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para <b>Oficina de encargado</b> , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00mts x1.00 mts), (1.20mts x1.20 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	2.00	U
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetal color blanca sin diseño (1.00mts x 2.10 mts ), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Para area de entrada oficina de gestor y despachador. <b>Ver mas detalles en planta arquitectónica dimensionada y tabla de puertas.</b>	1.00	U
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetal color blanca sin diseño (0.80mts x 2.10 mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Para area de cuarto de equipos y baños. <b>Ver mas detalles en planta arquitectónica dimensionada y tabla de puertas.</b>	3.00	U
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetal color blanca sin diseño (0.90 x 2.10 m), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Para area de ofic encargado y archivo. <b>Ver mas detalles en planta arquitectónica dimensionada y tabla de puertas.</b>	2.00	U
2.05	Suministro y colocacion de ventana de cristal coreadiza blanca ( 1.20mts x 1.00mts instalacion, masillada ) para area frontal de oficina de despacho y gestores. <b>Ver mas detalles en planta arquitectónica dimensionada.</b>	2.00	U
2.06	Suministro y colocacion de ventana de cristal proyectables blanca.( 0.30mts x 0.60mts instalacion, masillada ) para area baño. <b>Ver mas detalles en planta arquitectónica dimensionada.</b>	2.00	U
2.07	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristales de ventanas de areas de oficinas y baño . Usar papel color negro. <b>Ver mas detalles en planta arquitectónica dimensionada.</b>	25.82	P²
2.08	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales <b>Área de oficinas.</b> Medidas huecos (2 und de 1.40 mts x 1.20 mts). <b>Ver mas detalles en planta arquitectónica dimensionada.</b>	36.15	P²
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. <b>Ver planta arquitectónica de toma corrientes y data .</b>	2.00	U
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. <b>Ver planta arquitectónica de toma corrientes y data .</b>	6.00	U
3.03	Salidas Interruptores Sencillos. <b>Ver planos electricos de luminarias.</b>	7.00	U
3.04	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. Ver planos electricos de toma corrientes .</b>	10.00	U
3.05	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	10.00	U
3.06	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 24 watts en plafond, de color blanca con borde de metal , En areas : despachador y gestor, ofic de encargado, archivo, pasillo y cuarto de equipos. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( <b>solicitar garantia de 1 año</b> ) <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arquitectónica de luminarias.</b>	7.00	U
3.07	Suministro e instalación de panel led , 12 watts Empotradas. Para area de baño Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arquitectónica de luminarias.</b>	2.00	U

3.08	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior frontal, con bombilla 24watts. Y ver mas detalle en Acometida Electrica Principal y Exterior. ( <b>solicitar garantia de 1 año</b> ) <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.00	U
3.09	Suministro e instalación de Patch cord 2 pies. <b>Ver mas detalles en ficha técnica.</b>	25.00	U
3.10	Suministro de Organizador de cable 2 U.	1.00	U
3.11	Suministro e instalación de Tubería EMT 2" para conexonado de Paneles existente,registro. <b>Ver mas detalles en planta elevacion de cuarto de equipos.</b>	1.00	Pa
3.12	Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalación eléctrica. <b>Ver más detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.</b>	1.00	Pa
3.13	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. <b>Ver más detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.</b>	1.00	Pa
3.14	Suministro e Instalación <b>Acometida Eléctrica Principal exterior en Tubería EMT 1-1/2", EMT 1" (Desde el panel AC Existente hasta el cuarto de equipos oficina).</b> incluye : 2 und conductore # 2 AWG fase L1 Y L2. y 1 und conductore # 4 AWG Neutro color blanco. Ver detalles en planta elevacion . Incluye hasta puesta tierra 1 und de conductor # 4 AWG desnudo y 1 und varilla tierra con su conector. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
3.15	Suministro e Instalación <b>Acometida para data en Registros y Tubería EMT 1" . Ver detalles en planta detalle acometidas. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
3.16	Suministro e instalación de extractor de 12"x12", 120 VAC, KDK incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block.para area de cuarto de equipo. <b>Ver mas detalle en planta arq luminaria de extractores Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	U
3.17	Suministro e instalación en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metálicas 15"x10"x10" de electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56	10.00	Pie
3.18	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, <b>ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos.</b>	1.00	U
3.19	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, <b>ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.</b>	1.00	U
3.20	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en <b>acrilico , vinil en cintra , formularios en autocad . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
3.21	Suministro e instalación de palometa metálicas 15"M x 0.10"M x 0.06" X A= 0.10CM de electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.16 para recorrido de Acometida electrica y data .	40.00	U
<b>4.00</b>	<b>PISO</b>		
4.01	Demolicion, de piso existente en area de baños para soterrar tuberia pvc descargas H= 0.30CM . <b>Ver detalle en planta arq dimensionada y notas en plano.</b>	5.07	M²
4.02	Suministro y colocacion de revestimiento de piso en hormigon existente por trabajos de soterramientos de tuberias de drenajes en area de baño. <b>Ver mas detalle en planta arq dimensionada y notas en plano.</b>	2.29	M3
4.03	Suministro y colocacion de chapapote anivelador (torta) de 0.10cm de piso para la colocacion previa a ceramica de piso de area toda area existente.( incluye producto vinaldom para adehencia.) <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	2.29	M3
4.04	Suministro y colocacion de revestimiento de ceramica de piso de porcelanato 0.50cm x 0.50cm en area de oficinas, baños y archivos. <b>Ver mas detalle en planta arq dimensionada y notas en plano.</b>	52.00	M²
4.05	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planta dimensionada y memoria de calculo.</b>	71.01	MI
<b>5.00</b>	<b>TECHO</b>		
5.01	Suministro e instalación de Plafond 2"x2" PVC , en areas: techo cuarto de equipo y baños. incluye instalación rieles y soportes. H=2.78 m. <b>Solicitar aprobación previa SSGG. Ver mas detalle en planta dimensionada y memoria de calculo.</b>	8.60	M²
5.02	Suministro e instalación de Plafond frisurado" 2"x2" en toda el <b>Área gestores,enc oficina,archivo y pasillo.</b> incluye instalación rieles y soportes. H=2.78 m. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	45.00	M²
<b>6.00</b>	<b>BAÑOS</b>		
6.01	Suministro y colocacion de revestimiento de ceramica de pared color blanca en area de baño y pileta incluye listelo decorativo en area baño y pileta. <b>Ver mas detalle en planta arq amueblada.</b>	41.69	M²
6.02	Suministro y colocacion de aparatos sanitario de color blanco en area de baño 2 inodoro de dos pieza y 2 lavamanos de pedestal y 1 urinal. Incluye ( implemetos de instalacion, griferias para lavamano y pileta)	1.00	Pa
6.03	Suministro y colocacion de salidas de tuberias de descarga para ( un inodoro , un urinal, un lavamano de pedestal y pileta ) conectar a Registro descarga.	1.00	p.a
6.04	Suministro y colocacion de acometidas de agua potable ( 2 inodoro , 1 urinal, 2 lavamano y 1 vertedero )incluye implemento de instalacion accesorios , pieza ,tuberia <b>solicitar aprobación de SSGG.</b>	1.00	p.a

6.05	Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	U
6.06	Suministro e instalación de dispensador de papel Toalla libre . <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	U
6.07	Suministro e instalación de dispensador de jabón. <b>Solicitar aprobación de SSGG.</b>	2.00	U
6.08	Suministro y confeccion de camara septica, Con las dimensiones : Ancho 1.70mts x Largo 3.40mts x Prof 1.70mts, con una division comprendiendo de la manera siguiente ; 2/3" parte para la acumulacion de solidos y 1/3" parte para decantacion de liquido. Incluye ( Excavaciones, block de 6" ,Acero, vaciado de base y tapa en hormigon y limpieza)	1.00	p.a
<b>7.00</b>	<b>PINTURA</b>		
7.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de fond nuevos, columnas, incluye pintura base. <b>Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.</b>	173.84	M²
7.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base.	106.35	M²
<b>8.00</b>	<b>OTROS</b>		
8.01	Confección e instalación Tramería para area de cuarto limpieza. L= 12´, con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. <b>Ver mas detalle en planta arq dimensionada y elevacion de trameria en plano.</b>	61.80	PI
<b>9.00</b>	<b>ESTRUCTURA METALICA</b>		
9.01	Suministro e Instalacion de esctructura metalica entre piso en metaldeck incluye( Estructura para entre piso en metaldeck, Elementos Principales : columnas y vigas en alma llena de seccion estandar ASTM A 572gr 50., Elementos secundarios: viguetas en alma llena de seccion estandar ASTM A 572gr 50 y angulares ASTM A36; Incluye pernos y placa de anclaje,grout debajo de placas base ; Entre piso: Metaldeck C22,Profile 2", Guarderas Metalicas, conectores de cortante, Malla Electrosoldada sobre metaldeck, Hormigon 180kg/cm2, Angulares y Miscelaneos : ASTM A36, Tornillos ASTM A325 para Estructura, Soldadura en planta : semi automatica, Soldadura en Obra : E-70XX, Pintura de Estructura : Anticorrosivo Industrial Gris con base de resina alquidia. Area en planta : 54.55m2. <b>Nota : Se considero el ancleje a hormigon de la esctructura existente como parte del soporte de mezzanine.</b>	1.00	p.a
<b>10.00</b>	<b>A/A</b>		
10.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	2.00	U
10.02	Suministro e instalación de, 20 pies tubería de 3/8", 20 pies tubería de 5/8", 20 pies tubería de 1/2", 20 pies tubería de 1/4", 5 tiras de Vacocel de 5/8", 5 tiras de Vacocel de 3/8", 50 pies de alambre de goma 14/4, y 1 un tanque refrigerante 410 A . <b>Ver mas detalles en planta arq de climatizacion.</b>	1.00	Pa
10.03	Suministro e instalación de <b>Acometida Eléctrica A-A. Incluye conexión 1ernivel.</b> Incluye 2 und conductores # 10 desde el panel AC # 7 cuarto de equipos hasta el panel AC A/A ubicado en la azotea, caja,Breaker, puesta a tierra, registros, tubería EMT de 3/4" y condutores #12 AWG y # 14 para tierra. <b>Ver mas detalles en planta acometida de A/A.</b>	1.00	Pa
<b>INVERSIÓN</b>			
<b>11.00</b>	<b>DATA</b>		
11.01	Suministro e Instalación Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. <b>Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevacion cuarto de equipos.</b>	1.00	Ud
11.02	Suministro e Instalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.</b>	1.00	Ud
11.03	Suministro e instalación de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 24LPS-L ptos. <b>Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevacion cuarto de equipos.</b>	1.00	U
<b>12.00</b>	<b>A/A</b>		
12.01	Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER en <b>Oficina Encargado.</b> Ver ubicación y mas detalles en plano. <b>Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.</b>	1.00	U
12.02	Suministro e instalación de unidad de 24,000BTU tonelada tipo CASSETTE INVERTER en <b>Área de despachador y gestor de materiales</b> . Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. <b>Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	U
<b>13.00</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
13.01	Limpieza continua y Bote de escombros .	1.00	Pa

**FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL**

