

FICHA DE DATOS GARANTIZADO MEJORA FURGON PERDIDA MAO
SECTOR MAO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
PRIMER NIVEL			
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Cortes y Desinstalación de muros de sheetrock existentes. Por deterioro. Ver más detalles en planta Arq actual.	25.99	M²
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	41.48	M²
1.03	Suministro de resanes en muros de sheetrock por huecos y ralladuras de muros existente. Ver más detalles en planta Arq dimensionada actual.	5.00	U
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Desmonte de puerta polimetral (0.70mts x 2.10mts). existente. En área de baño. Según nuevo diseño. Resguardar para su reinstalación.	1.00	P.a.
2.02	Reinstalación de puerta polimetral (0.70mts x 2.10mts). existente. En área de baño. Según nuevo diseño.	1.00	P.a.
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetral (0.70mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. En área: deposito menor. Ver mas detalles en planos .	1.00	U
2.04	Suministro de corte hueco para puerta de baño de (0.70mts x 2.10mts) en parte trasera .según nuevo diseño. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	P.a.
2.05	Suministro e colocación de perfil de 2"x 2" para marco refuerzo para hueco de puerta del baño. Ver mas detalles en planos.	1.00	P.a.
2.06	Suministro e Aplicación de masillado interior y exterior para 4 und de ventanas y 1 und de puerta comercial. existente. Ver mas detalles en planos.	1.00	P.a.
2.07	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado cristales en ventanas y puerta comercial, usar papel color negro. 5% Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	126.75	P²
2.08	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de oficina. Medidas huecos (2 und de 2.20 mts x 1.20 mts). Ver mas detalles en planta dimensionada.	56.81	P²
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
3.01	Desmonte eléctrica de extractor, registro, paneles AC y UPS existente y instalaciones viejas, nuevo local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que la salidas son por muro de sheetrock en tubería PVC .	2.00	U
3.03	Reubicación de Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que la salidas son por muro de sheetrock en tubería PVC .	4.00	U
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U
3.05	Salidas Interruptores Dobles.	1.00	U
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U
3.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U
3.08	Reparaciones de luminaria existente Lámpara 2"x4" Fluorescente 32 Watts. Incluye (transformador, tubos y difusores) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.	4.00	U
3.09	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior lateral derecho, con bombilla 24watts. Y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U
3.10	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 12 watts empotrada en plafón . En área : interior baño. (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
3.11	Suministro e instalación de extractor de 14"x14", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. H = 2.40 m . piso/ extractor En área cuarto de deposito. Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
3.12	Reinstalación de extractor de 12"x12", 120 VAC, existente en el área incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. H = 2.40 m . piso/ extractor En área interna del baño. Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.
3.13	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Telefónica en Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.
3.14	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Luces Exteriores en Tubería EMT 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.
3.15	Reinstalaciones , paneles AC y UPS existente. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.
3.16	Perforaciones y ranurado de paredes de sheetrock , piso y techo para instalación instalaciones eléctricas . Ver más detalles en planta Arq dimensiona y notas en plano.	1.00	P.a.
3.17	Suministro y colocación de resanes para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.	1.00	P.a.
4.00	PISO		
4.01	Desmonte de zócalos 0.10cm existente en área: muros en sheetrock existente actual.	3.29	M²
4.02	Suministro y colocación de cerámica de piso de 0.50cm x 0.50cm.porcelanato ,para toda área del furgón y baño , Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	26.73	M²
4.03	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock existente y nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planta Arq dimensionada.	34.48	MI
5.00	PINTURA		
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de sheetrock existentes interior. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.	136.18	M²
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq dimensionada y memoria de calculo.	23.71	M²
6.00	BAÑO		
6.01	Desmonte de Inodoro de color blanco existente. por nuevo diseño y Resguardar para su reinstalación. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.
6.02	Desmonte de Lavamanos de pedestal de color blanco existente. por nuevo diseño y Resguardar para su reinstalación. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.
6.03	Suministro de colocación de cerámica blanca de pared. Solicitar aprobación previa de SSGG.	13.90	M²
6.04	Reinstalación de Inodoro de 2 'pieza color blanco existente. por nuevo diseño. incluye implemento de instalación accesorios , pieza. solicitar aprobación de SSGG.Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.
6.05	Reinstalación de Lavamanos de pedestal color blanco existente. por nuevo diseño. incluye implemento de instalación accesorios , grifería, pieza. solicitar aprobación de SSGG.Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.
7.00	A/A		
7.01	Desinstalación A/A 36,000btu, piso-techo, existente según nuevo diseño. para área común, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta Arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	P.a.
7.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en techo. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
7.03	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U

7.04	Suministro e instalación de 15 pies de tubería de cobre 3/4", 15 pies tubería de 3/8", 3 tiras de Vacocel 3/4", 20 pies de alambre de goma 14/4, 1 filtro de línea 0835, y 15 Libras Refrigerante. Ver mas detalles en planta Arq de climatización .	1.00	P.a.
7.05	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Techo : Planta de techo electricidad, incluye breaker, registros, tubería EMT de 3/4".y conductores especificados en la tabla de A/A . Ver mas detalles en plano.	1.00	P.a.
8.00	TECHO		
8.01	Desinstalación de plafón 2"x2" PVC existente . H= 2.40Mts . En Área : oficina y deposito. Ver mas detalles en planta dimensionada . 24.28 M2.	1.00	P.a.
8.02	Desinstalación de plafón 2"x2" PVC existente incluye rieles y soportes . H= 2.40Mts . En Área : Baño. Ver mas detalles en planta dimensionada . 2.33 M2.	1.00	P.a.
8.03	Resitanlacion de plafón 2"x2" PVC existente . H= 2.40Mts . En Área : oficina y deposito. Incluye Limpieza. Ver mas detalles en planta dimensionada .24.28 M2 .	1.00	P.a.
8.04	Suministro e instalación de Plafón 2"x2" PVC en el Área de baño . incluye instalación rieles y soportes. H=2.40mts. Solicitar aprobación previa SSGG.	2.33	M²
9.00	ESCALONES		
9.01	Suministro y colocación de block de 6" para escalones en área exterior de 0.88mts x 0.30mts x 0.80mts (hacer huella de 0.30 , contra huella de 0.20, vaciado de base escalones con hormigón simple (incluye acero 3/8 @ 0.20 ambas direcciones y batones 3/8" @ 0.20) ver detalles en planos	1.00	p.a.
9.02	Fraguache.	2.00	M²
9.03	Empañete.	4.00	M²
9.04	suministro y colocación de cerámica corrugada para exterior de piso para área escalones nuevo. (2.00m2) Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	2.00	M²
VERSIÓN			
10.00	A/A		
10.01	Suministro y colocación A/A 36,000btu, piso-techo, para Área: Oficina , Ver ubicación en plano. Ver ubicación en planta Arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

