

FICHA DE DATOS GARANTIZADO ADECUACION MANZANILLO MAO
SECTOR MAO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Desmonte de pilotillos y pasamanos existente en área frontal y lateral H = 0.70 Ver más detalles en planta Arq dimensionada .	5.03	M²
1.02	Suministro e instalación de Muros block 6" H= 1.80; incluye soporte huecos puertas, dinteles. incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 anclados al muro existente. Ver más detalles en planta Arq dimensionada .	11.43	M²
1.03	Fraguache.	22.86	M²
1.04	Empañete.	22.86	M²
1.05	Empañete. De cantos y moquetas.	2.12	M²
1.06	Desmonte de muros en sheetrock existente interior en área de encargada por deterioro, 9.21 m2. (incluye limpieza .) h = 2.52mts. Ver detalles en planta dimensionada.	9.21	M²
1.07	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en planta dimensionada..	28.97	M²
1.08	Suministro de resanes en muros de sheetrock frontal por mal estado .en área de oficina de encargada. Ver más detalles en planta Arq dimensionada actual. Para OC Salcedo.	1.00	U
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Desmonte de hierros y puerta existente en la parte frontal y lateral H= 1.60m según nuevo diseño. Ver más detalles en planta Arq dimensionada . Entregar al propietario.	1.00	P.a.
2.02	Desmonte de puerta polimetal blanca de und 1.00mst x 2.10mts, y 1 und de 0.90mst x 2.10mts existente en área almacén y cocina según nuevo diseño. Ver mas detalles en planos Arq dimensionada actual.	2.00	P.a.
2.03	Reinstalación de puerta polimetal blanca de 1 und de 0.90mst x 2.10mts existente en área cocina . Ver mas detalles en planos Arq dimensionada actual.	1.00	P.a.
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetal color blanca (0.90mst x 2.10 mts) en área de oficina de encargado técnico y cuarto de equipos. , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada.	2.00	U
2.05	Suministro e instalación Puerta Polimetal color blanca (1.00mst x 2.10 mts) en área de almacén centro técnico . , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada.	2.00	U
2.06	Suministro e instalación Puerta Polimetal color blanca (1.30mst x 2.10 mts) en área de almacén centro técnico . , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada.	1.00	U
2.07	Suministro y colocación de ventana de cristal corrediza blanca para área frontal y lateral (1.00mst x1.00mst) instalación, masillada) Ver mas detalles en planos.	2.00	U
2.08	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de ofic de encargado técnico. Medidas huecos (2 und de 1.20 mst x 1.20 mst). Ver mas detalles en planta dimensionada.	30.99	P²
2.09	Suministro de Reinstalación de puerta en hierro lateral derecho para área de exterior.	1.00	Pa
2.10	Suministro e instalación de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para ventana frontal y ventana lateral derecha. , incluye pintura oxido negro y negro industria de terminación. Ver mas detalles en planos.	11.76	P²
2.11	Suministro e instalación de papel Sunket SYDS50 para laminado de ventanas frontales .Usar papel color negro. 2 und A= 1.00mts x H=1.00mtS. Ver mas detalles en planta Arq dimensionada.	21.52	P²
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
3.01	Desmantelación por reubicación de instalaciones paneles eléctricos AC,UPS,gabinete de data, luminarias existentes y registros eléctricos existentes. Colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver mas detalle en planta Arq de tomacorriente y data.	1.00	U

3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas detalle en planta Arq de tomacorriente y data.	3.00	U
3.04	Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta Arq de luminaria	2.00	U
3.05	Salidas Interruptores doble. Ver mas detalle en planta Arq de luminaria	1.00	U
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U
3.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U
3.08	Reubicación de salidas de tomacorrientes AC110v existente para adecuación de oficina nueva según nuevo diseño. En área de agente comercial.	1.00	U
3.09	Reubicación de salidas de tomacorrientes UPS110v existente para adecuación de oficina nueva según nuevo diseño. En área de agente comercial.	2.00	U
3.10	Reubicación de Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. En área de agente comercial.	2.00	U
3.11	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca con borde de metal , En áreas : oficina de encargado técnico y almacén centro técnico. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.	2.00	U
3.12	Suministro e instalación de Lámpara LED, diámetro 11.8", 24 watts Superficial. Para área de cuarto de equipo. ,Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.	1.00	U
3.13	Reinstalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Suministrado por dept de redes telemática.	1.00	U
3.14	Reinstalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	Ud
3.15	Reinstalación de Switch Cisco 2960-s de 24 ptos. Suministrado por dept de redes telemanica.	1.00	U
3.16	Suministro De Reinstalación Acometida Principal , en Tubería EMT 3/4" Acometida para INVERSOR de 3.6 kw . y Acometida de Registros para data. Ver detalles en planos. Solicitar aprobación d Ver detalles en planos. Ver detalles en planta Arq de acometida eléctrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.17	Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. H = 2.40 m . piso/ extractor En área cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
3.18	Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalación de tuberías PVC eléctrica en cuarto de equipos . Ver más detalles en planta Arq dimensiona y notas en plano.	1.00	Pa
3.19	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.	1.00	Pa
3.20	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq elevación de cuarto de equipos.	1.00	U
3.21	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq de elevación de cuarto de equipos.	1.00	U
3.22	Suministro y colocación de Switch doble tiro 30amp japonés para protección y cambio de energía de paneles área cuarto de equipo.	1.00	U
3.23	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrílico , vinil en cintra , formularios en AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
4.00	PINTURA		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de areas,oficina de enc técnico y almacén columnas internas y techo. ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.	73.93	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock . ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.	47.97	M²
5.00	PISO		
5.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	17.14	MI
6.00	A/A		

6.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para unidades nueva y existentes. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U
6.02	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadradas. Para unidades nuevas y existente. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U
6.03	Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye canaletas plásticas y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos dos líneas #10 AWG y #14AWG para tierra. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos .Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
7.00	COCINA		
7.01	Desmonte de Meseta de Granito Natural 1.70mts x 0.60mts existente. Por deterioro. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.00	Pa
7.02	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.70mts x 0.6mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	10.98	P²
7.03	Desmonte de Gabinete Cocina 4 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Por deterioro. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.00	Pa
7.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 4 puerta en Madera tratada sobre meseta, 1 gabinete hueco para colocación de microondas y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	59.45	P²
7.05	Desmonte de Cerámica existente. Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.55ML. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa
7.06	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.55 ML. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa
7.07	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. = 0.18ML.Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa
INVERSION			
8.00			
8.01	Suministro y colocacion A/A Pared de 18,000btu para área : encargado técnico. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
9.00	LIMPIEZA FINAL		
9.01	Limpieza y bote de escombros.	1.00	Pa

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

