

FICHA DE DATOS GARANTIZADO ADECUACION PERDIDAS CIENFUEGO I  
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>SEGUNDO NIVEL</b>			
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Desmante de muro de sheetrock existente, en area de ofi de perdidas. Según nuevo diseño. <b>Ver más detalles en planta dimensionada..</b>	11.27	M²
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock . Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. <b>Ver más detalles en planta dimensionada y amueblada.</b>	20.16	M²
1.03	Suministro de resanes en muros de sheetrock por desmontes de muros existente. <b>Ver más detalles en planta arq dimensionada actual.</b>	2.00	U
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS</b>		
2.01	Desmante de puertas polimetal 1 und y 1und. (0.90mts x 2.10mts y 1.00mts x 2.10mts). existente.segun nuevo diseño. Guardar para su reinstalacion.	1.00	Pa
2.02	Reinstalaciones de puertas polimetal 1 und y 1und. (0.90mts x 2.10mts y 1.00mts x 2.10mts). existente.segun nuevo diseño.	2.00	U
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
3.01	Desmante de Luminarias existente de 2"x4" <b>en areas: de pasillo, impresión y doblado, perdidas y area tecnica.y entregar a ssgg.</b>	5.00	U
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. <b>Ver planta arq de toma corrientes y data .</b>	1.00	U
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. <b>Ver planta arq de toma corrientes y data .</b>	3.00	U
3.04	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	8.00	U
3.05	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	8.00	U
3.06	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca con borde de metal , En areas : Impresion y doblado, perdidas,y area tecnica. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( <b>solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.</b>	4.00	U
3.07	Suministro e instalación de Lámpara LED, diámetro 11.8", 24 watts Superficial. <b>Para area de pasillo. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.</b>	2.00	U
<b>4.00</b>	<b>PINTURA</b>		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo. <b>Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.</b>	147.42	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos y existente en sheetrock, incluye pintura Base. <b>Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.</b>	63.06	M²
<b>5.00</b>	<b>PISO</b>		
5.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planta dimensionada y memoria de calculo.</b>	10.65	MI
<b>6.00</b>	<b>LIMPIEZA</b>		
6.01	Limpieza continua y Bote de escombros .	1.00	Pa

**FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL**