

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ADECUACION PLAZA BARAJA
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
GASTOS			
1.00	MUROS.		
1.01	Desmonte de Muros Sheetrock existnte según nuevo diseño. Ver más detalles en planta arq dimensionada .	24.48	M²
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles. Ver más detalles en planta arq dimensionada .	41.50	M²
1.03	Suministro de resanes en muros de sheetrock por desmontes de muros existente. 7 und Ver más detalles en planta arq dimensionada actual.	1.00	Pa
2.00	PUERTAS Y VENTANAS.		
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetal color blanca (0.90 x 2.10 m) en area de capacitacion,auditores y cocina, , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada.	3.00	U
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetal color blanca (1.00 x 2.10 m) en area de, pasillo incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada.	1.00	U
2.03	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en Oficinas gerente (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalle en planta arq de elevacion de oficina de encargado.	1.00	U
2.04	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de reuniones de capacitacion, auditores y control adm. Medidas huecos (1 und de 2.12 x 2.20 m, 1 und de 3.50m x 2.20m, 1 und de 4.50m x 2.20 m, 1 und 0.48m x 2.20m y 1 und de 4.34 m x 2.20m). Ver mas detalles en planta dimensionada actual.	329.99	P²
2.05	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de gerente , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
2.06	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristales fijos y puertas de cristal frontales y laterales. Para area: control y gestion,auditores,capacitacion .Usar papel color negro. H=2.10mts Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	360.63	P²
2.07	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo para trameria de capacitacion .(2.66mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planta arq dimensionada .	80.14	P²
2.08	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo para trameria de Gestion ADM ,(2.60mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planta arq dimensionada .	78.33	P²
2.09	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo para trameria de Gestion ADM ,(1.80mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planta arq dimensionada .	54.23	P²
2.10	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en area de pasillo para trameria de Auditores ,(4.18mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planta arq dimensionada .	125.94	P²
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA.		
3.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas y luminarias existentes en nuevo local. Incluye, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq dimensiona actual y en el campo.	1.00	Pa

3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data.	7.00	U
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data.	16.00	U
3.04	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial area de cocina. Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data.	2.00	U
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	29.00	U
3.06	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	29.00	U
3.07	Suministro e instalación de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	30.00	U
3.08	Suministro de Organizador de cable 2 U.	2.00	U
3.09	Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta arq de luminaria.	5.00	U
3.10	Salidas Interruptores Dobles. Ver mas detalle en planta arq de luminaria.	2.00	U
3.11	Salidas Interruptores 3w incluye conductores de retornos. Ver mas detalle en planta arq de luminaria.	1.00	U
3.12	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafond de sheetrock de color blanca con borde de metal , En areas : reuniones de capacitacion y auditores. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	6.00	U
3.13	Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts en plafond de sheetrock . En area : oficina de gerente, cocina y pasillos. (solicitar garantia de 1 año) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	6.00	U
3.14	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 24 watts en plafond de sheetrock . En area control y gestion adm. y (solicitar garantia de 1 año) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U
3.15	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 6 watts en plafond de sheetrock . En area control y gest. y (solicitar garantia de 1 año) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U
3.16	Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalación de tuberias pvc eléctrica en cuarto de equipos . Ver más detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.	1.00	Pa
3.17	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.	1.00	Pa
3.18	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos.	1.00	U
3.19	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.	1.00	U
3.20	Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japones para proteccion y cambio de energia de paneles area cuarto de equipo.	1.00	U

3.21	Suministro e Instalación Acometida Principal , en Tubería EMT 2," .Registros , tuberías y canaletas y Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Acometida para INVERSOR de 3.6 kw .Registros y tuberías Ver detalles en planos. Solicitar aprobación d Ver detalles en planos. Incluye desde el MAIN BREAKER PRINCIPAL 125 AMP, hasta el modulo de medidores hasta el panel AC # 1 , con 2 und de conductores # 2 AWG negro , 1 und de conductor # 6 AWG blanco Neutro y 1 und de conductor # 4 AWG desnudo conexion tierra y 3 und # 10 AWG para inversor.Ver detalles en planta arq de acometida electrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.22	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Telefónica y data en Tubería EMT 1" .Ver detalles en planta acometida telefonica y data. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.23	Suministro e Instalación Acometida Electrica Emergencia , Ver detalles en planos. Solicitar aprobación d Ver detalles en planos. Incluye el MAIN BREAKER PRINCIPAL 125 AMP, hasta el modulo de medidores existente , con 2 und de conductores # 2 AWG negro , 1 und de conductor # 6 AWG blanco Neutro y base en tola calibre 16, 2 und de contactore 150 AMP con Enclavamiento mecanico . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.24	Suministro e instalación de soporte para Data Show en area de salon de reuniones capacitacion, incluye soporte para instalar Y 1 und de Cable VGA para instalacion. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
3.25	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrilico , vinil en cintra , formularios en autocad . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
4.00	PINTURA.		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de sheetrock y block interior y columnas internas y techo. ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.	308.21	M²
5.00	PISO.		
5.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	27.34	MI
5.02	Suministro y limpieza con procduto para limpieza de ceramica de piso existente de toda area . Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
6.00	OTROS.		
6.01	Colocación de modulos de 1.00m x 1.00m resguardado en almacen .para area de control y gestion adm.	6.00	U
6.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Área de archivo, auditores. L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en planta arq dimensionada .	82.26	PI
6.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Área de archivo, para capacitacion. L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en planta arq dimensionada .	52.35	PI
6.04	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Área de archivo, para Gestion ADM . L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. Ver detalles en planta arq dimensionada .	74.78	PI
7.00	TECHO.		
7.01	Suministro de corte de plafon para hueco de ventanillas de accesos para instalacion de las unidades de aire tipo cassette y mantenimiento de A/A. 4 unid = 0.60m x0.50 m. en area: reunion y capacitacion, pasillo y control y gestion . Ver mas detalle en planta arq de A/A.	3.00	U
7.02	Reinstalacion de plafon cortado para ventanilla de mantenimiento .(por corte de plafon para unidades de A/A instalada.) incluye (refuerzos , esquineros.) ver mas detalle en planta arq de A/A.	1.00	Pa
7.03	Suministro y masillado de plafon en sheetrock existente.(desmonte de lampara existente , grietas y hueco de existente de A/A).	1.00	Pa

8.00	A/A.		
8.01	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	4.00	U
8.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condesadora en pared callejon. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	3.00	U
8.03	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores o compresore en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
8.04	Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye canaletas plásticas y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos dos líneas #12 AWG y #10AWG líneas,y #8 AWG línea y Una líneas # 12 AWG verde para tierra. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos .Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. y Acometida electrica de A/A.	1.00	Pa
8.05	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16 Nema 3R, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, y Acometida panel de A/A desde el panel AC # 1 con Conductor # 4 AWG Para L-1, L-2 , Neutro # 8 AWG color blanco y Tierra Conductor # 10 AWG C olor verde ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.	1.00	U
8.06	Reinstalacion A/A 24,000btu, piso- techo para area auditores, Ver ubicación en plano. . Incluye ,recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.(de la oficina existente gestion adm.)	1.00	Pa
8.07	Reinstalacion A/A Pared de 12,000btu, para area ofic gerente. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre , palometas, canaletas y bomba de agua. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado .Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. (De la oficina existentes)	1.00	Pa
8.08	Reinstalacion A/A 36,000btu, piso-techo, para area de reuniones capacitacion, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Pa
8.09	Suministro e instalación de, 70 pies tubería de 3/8", 45 pies tubería de 3/4", 30 pies tubería de 5/8" 30 pies tubería de 1/2", 30 pies tubería de 1/4", 15 tiras de Vacocel de 3/4" y 120 pies de alambre de goma 14/4, 2 bomba de agua paraA/A , 2 filtro de línea, 10 tiras de vacocel 5/8", 1 tanque de refrigerante 410A Y 6 tubos pvc 3/4" . areas : oficina de gerente , reunion de capacitacion, auditores.Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
9.00	COCINA.		
9.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.16mts x 0.60mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	7.49	P²
9.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa
9.03	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa
9.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta y 2 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	31.85	P²
9.05	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =1.16mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.070 m3.	1.00	Pa
9.06	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, terminación de mochetas y cantos. Para area de cocina	1.00	Pa

9.07	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.50 ML. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa
9.08	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. L= 1.16 ML. Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa
INVERSIÓN			
10.00	DATA.		
10.01	Suministro e instalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U
10.02	Suministro e instalación de Switch2960x-28FPS-L puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U
11.00	A/A.		
11.01	Suministro y colocacion A/A 36,000btu, cassette inverte para area control y gestion adm, Ver ubicación en plano. . Incluye ,recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud
12.00	LIMPIEZA .		
12.01	Limpieza continua, final y bote de escombros	1.00	Pa

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

