

ARCHIVO RRHH					
No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					RD\$ -
1.00	ELECTRICIDAD				RD\$ -
1.01	Desmonte de luminarias 2"x2"x4" existente por normativa de seguridad y salud ocupacional, entregar a SSGG.	1.00	p.a.	RD\$ -	RD\$ -
2.00	TECHO				RD\$ -
2.01	Desatanción de plafón 2" x 2" fisurado. Para subir el nivel de plafón H= 2.40 existente . según el diseño . 6.32 m2 Ver mas detalles en planta dimensionada .	1.00	p.a.	RD\$ -	RD\$ -
2.02	Reinstalación de plafón 2" x 2" fisurado . Para subir nivel plafón deseada H= 2.65. según nuevo diseño 7.00m2. Ver mas detalles en planta dimensionada .	7.00	M2	RD\$ -	RD\$ -
3.00	PINTURA				RD\$ -
3.01	Suministro y colocación de masillado, pintura blanca 00 . Por antiguo plafón .	1.00	P.a.	RD\$ -	RD\$ -
4.00	ARCHIVOS RODANTES				RD\$ -
4.01	Suministro y colocación de 5 und de Estantes para Documentos de L= 0.52 m, 2 und de Tramos en Caoba con Pintura Poliuretano de 1.50mts x 0.28 mts y 3 und de Tramos en Caoba con Pintura Poliuretano de 1.30mts x 0.28 mts. Ver especificaciones y solicitar detalles y fotos a SSGG. Solicitar aprobación previa.	1.00	Pa	RD\$ -	RD\$ -
5.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
5.01	Limpieza .	1.00	P.a.	RD\$ -	RD\$ -
REPARACIONES DEL CUARTO DE EQUIPO 2DO NIVEL CPD 2130					
No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					RD\$ -
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Suministro de resanes en muros de sheetrock por desinstalación de paneles eléctricos y ranuras de muros existente.	3.00	U	RD\$ -	RD\$ -
1.02	Suministro de resanes con mortero (mezcla lista para pañete) en muros de block por empotramientos de tubería en EMT en techo muros existente.	7.00	U	RD\$ -	RD\$ -
2.00	ELECTRICIDAD				RD\$ -
2.01	Desmonte de luminarias 2"x2"x4" existente por deterioro . (Esta partida Sera ejecutado por el dep. de SSGG.)	4.00	U	Sera ejecutada por SSGG.	
2.02	Suministro de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts en sheetrock . En áreas : área interna del cuarto de equipos . (entregar al departamento de SSGG) Ver mas detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U	RD\$ -	RD\$ -
3.00	PINTURA				RD\$ -
3.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes interior muros existente en block . (Esta partida Sera ejecutado por el dep. de pintura de SSGG.)	60.20	M²	Sera ejecutada por SSGG.	
3.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes interior muros existente en sheetrock. (Esta partida Sera ejecutado por el dep. de pintura de SSGG.)	38.00	M²	Sera ejecutada por SSGG.	
4.00	TECHO				RD\$ -
4.01	Desatanción de perflería de plafón existente . (Esta partida Sera ejecutado por el dep. de SSGG.)	1.00	P.a.	Sera ejecutada por SSGG.	
4.02	Suministro e instalación de Plafón 2"x2" fisurado en toda el Área interna de cuarto de equipos H=2.58mts y cuarto de CPD , H=3.05mts incluye instalación rieles y soportes. Solicitar aprobación previa SSGG.	28.00	M²	RD\$ -	RD\$ -
5.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
5.01	Limpieza .	1.00	P.a.	RD\$ -	RD\$ -
TRAMERIA DE ARCHIVO DE SERVICIOS JURIDICOS (LEGAL)					
No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					RD\$ -
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock para cierre de hueco existente en área de servicios jurídicos , incluye soporte . Ver más detalles en planta elevación y detalles .	2.21	M²	RD\$ -	RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Desmonte de puerta de madera en Oficinas de servicios jurídicos (1.00 x 2.10 m). Entregar a SSGG para su resguardo . Ver mas detalles en plano.	1.00	p.a.	RD\$ -	RD\$ -
2.02	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en área de Oficinas de servicios jurídicos (3.20mts x 2.42mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planta Arq dimensionada .	83.33	P²	RD\$ -	RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD				RD\$ -
3.01	Desmonte de luminarias 2"x2"x4" existente por colocación de puerta corredera para tramería estrecha . Y guardar para su instalación.	1.00	p.a.	RD\$ -	RD\$ -
3.02	Reubicación de luminaria existente 2"x2"x4" en área de oficina actual.	1.00	p.a.	RD\$ -	RD\$ -
4.00	PINTURA				RD\$ -
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes interior muros existente en block .	8.52	M²	RD\$ -	RD\$ -
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos y área servicios jurídicos existente en sheetrock.	9.28	M²	RD\$ -	RD\$ -
5.00	MISELANEOS				RD\$ -
5.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Oficinas de servicios jurídicos L= 12' , con palometa de 12' , clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. H= 2.42 m Ver detalles en planta Arq dimensionada y amueblada.	52.48	Pl	RD\$ -	RD\$ -
5.02	Confección e instalación Tramería superficial para Archivos de documentos en oficina de áreas servicios jurídicos L= 12' , con palometa de 12' , clicks y terminales de pared, incluye 3 niveles de bandejas. H= 1.20m. Ver detalles en planta Arq dimensionada y amueblada.	21.65	Pl	RD\$ -	RD\$ -
6.00	PISO				RD\$ -
6.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. 1.11 ML Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver detalle en planta Arq dimensionada . Homologar color de zócalo de cerámica existente.	1.00	P.a.	RD\$ -	RD\$ -
7.00	TECHO				RD\$ -
7.01	Desatanción de plafón 2"x2" . Por ubicación de tramería estrecha según nuevo diseño . Ver mas detalles en planta dimensionada . 2 und .	1.00	P.a.	RD\$ -	RD\$ -
7.02	Reinstalación de plafón 2"x2" . Por hueco de reubicación de lámpara luminaria . Ver mas detalles en planta dimensionada . 2 und .	1.00	P.a.	RD\$ -	RD\$ -
8.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$ -
8.01	Limpieza .	1.00	P.a.	RD\$ -	RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
9.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
9.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
9.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
10.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
11.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

Nota : No se pueden ejecutar las partidas que se ejecutaran por el dep. de SSGG, solamente con autorización previa del ARQ. Patricia Reyes. (GSSGG)
 La partida 2.02 Sera realizada por el personal de SSGG, y Solo se solicita el suministro mediante el contratista.