

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
PRIMER NIVEL					RD\$ -
GASTOS					RD\$ -
1.00	MUROS				-
1.01	Cortes y Desinstalación de muros de sheetrock existentes. Por deterioro. Ver más detalles en planta Arq actual.	25.99	M²		RD\$ -
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	41.48	M²		RD\$ -
1.03	Suministro de resanes en muros de sheetrock por huecos y ralladuras de muros existente. Ver más detalles en planta Arq dimensionada actual.	5.00	U		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				-
2.01	Desmonte de puerta polimetálica (0.70mts x 2.10mts). existente. En área de baño. Según nuevo diseño. Resguardar para su reinstalación.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.02	Reinstalación de puerta polimetálica (0.70mts x 2.10mts). existente. En área de baño. Según nuevo diseño.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.70mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. En área: depósito menor. Ver más detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
2.04	Suministro de corte hueco para puerta de baño de (0.70mts x 2.10mts) en parte trasera .según nuevo diseño. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.05	Suministro e colocación de perfil de 2"x2" para marco refuerzo para hueco de puerta del baño. Ver mas detalles en planos.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.06	Suministro e Aplicación de masillado interior y exterior para 4 und de ventanas y 1 und de puerta comercial. existente. Ver mas detalles en planos.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.07	Suministro e instalación de papel Sunket SYDS50 para laminado cristales en ventanas y puerta comercial, usar papel color negro.5% Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	126.75	P²		RD\$ -
2.08	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de oficina. Medidas huecos (2 und de 2.20 mts x 1.20 mts). Ver mas detalles en planta dimensionada.	56.81	P²		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				-
3.01	Desmonte eléctrica de extractor, registro, paneles AC y UPS existente y instalaciones viejas, nuevo local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que la salidas son por muro de sheetrock en tubería PVC.	2.00	U		RD\$ -
3.03	Reubicación de Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que la salidas son por muro de sheetrock en tubería PVC.	4.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Dobles.	1.00	U		RD\$ -
3.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U		RD\$ -
3.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U		RD\$ -
3.08	Reparaciones de luminaria existente Lámpara 2"x4" Fluorescente 32 Watts. Incluye (transformador, tubos y difusores) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias.	4.00	U		RD\$ -
3.09	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior lateral derecho, con bombilla 24watts. Y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.10	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 12 watts empotrada en plafón. En área : interior baño. (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.11	Suministro e instalación de extractor de 14"x14", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. H = 2.40 m. piso/ extractor En área cuarto de depósito. Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
3.12	Reinstalación de extractor de 12"x12", 120 VAC, existente en el área incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de metal. H = 2.40 m. piso/ extractor En área interna del baño. Ver mas detalles. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.13	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Telefónica en Tubería EMT 3/4". Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.14	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Luces Exteriores en Tubería EMT 1/2". Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.15	Reinstalaciones , paneles AC y UPS existente. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.16	Perforaciones y ranurado de paredes de sheetrock , piso y techo para instalación instalaciones eléctricas . Ver más detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.17	Suministro y colocación de resanes para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.	1.00	P.a.		RD\$ -
4.00	PISO				-
4.01	Desmonte de zócalos 0.10cm existente en área: muros en sheetrock existente actual.	3.29	M²		RD\$ -
4.02	Suministro y colocación de cerámica de piso de 0.50cm x 0.50cm.porcelanato ,para toda área del furgón y baño , Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	26.73	M²		RD\$ -
4.03	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock existente y nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planta Arq dimensionada.	34.48	MI		RD\$ -
5.00	PINTURA				-
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de sheetrock existentes interior. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.	136.18	M²		RD\$ -
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq dimensionada y memoria de calculo.	23.71	M²		RD\$ -
6.00	BAÑO				-
6.01	Desmonte de Inodoro de color blanco existente. por nuevo diseño y Resguardar para su reinstalación. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.		RD\$ -
6.02	Desmonte de Lavamanos de pedestal de color blanco existente. por nuevo diseño y Resguardar para su reinstalación. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.		RD\$ -
6.03	Suministro de colocación de cerámica blanca de pared. Solicitar aprobación previa de SSGG.	13.90	M²		RD\$ -
6.04	Reinstalación de Inodoro de 2" pieza color blanco existente. por nuevo diseño. incluye implemento de instalación accesorios , pieza. solicitar aprobación de SSGG. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.		RD\$ -
6.05	Reinstalación de Lavamanos de pedestal color blanco existente. por nuevo diseño. incluye implemento de instalación accesorios , grifería, pieza. solicitar aprobación de SSGG. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.		RD\$ -
7.00	A/A				-
7.01	Desinstalación A/A 36,00btu, piso-techo, existente según nuevo diseño. para área común. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta Arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
7.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en techo. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$ -
7.03	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U		RD\$ -
7.04	Suministro e instalación de 15 pies de tubería de cobre 3/4", 15 pies tubería de 3/8", 3 tiras de Vacocel 3/4", 20 pies de alambre de goma 14/4, 1 filtro de línea 0835, y 15 Libras Refrigerante. Ver mas detalles en planta Arq de climatización.	1.00	P.a.		RD\$ -
7.05	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registros, tubería EMT de 3/4" y conductores especificados en la tabla de A/A. Ver mas detalles en plano.	1.00	P.a.		RD\$ -
8.00	TECHO				-
8.01	Desinstalación de plafón 2"x2" PVC existente . H= 2.40Mts . En Área : oficina y depósito. Ver mas detalles en planta dimensionada . 24.28 M2.	1.00	P.a.		RD\$ -
8.02	Desinstalación de plafón 2"x2" PVC existente incluye rieles y soportes . H= 2.40Mts . En Área : Baño. Ver mas detalles en planta dimensionada . 2.33 M2.	1.00	P.a.		RD\$ -
8.03	Reinstalación de plafón 2"x2" PVC existente . H= 2.40Mts . En Área : oficina y depósito. Incluye Limpieza. Ver mas detalles en planta dimensionada . 24.28 M2.	1.00	P.a.		RD\$ -
8.04	Suministro e instalación de Plafón 2"x2" PVC en el Área de baño , incluye instalación rieles y soportes. H=2.40mts. Solicitar aprobación previa SSGG.	2.33	M²		RD\$ -
9.00	ESCALONES				-
9.01	Suministro y colocación de block de 6" para escalones en área exterior de 0.88mts x 0.30mts x 0.80mts (hacer huella de 0.30 , contra huella de 0.20, vaciado de base escalones con hormigón simple (incluye acero 3/8 @ 0.20 ambas direcciones y batones 3/8" @ 0.20) ver detalles en planos	1.00	p.a.		RD\$ -
9.02	Fraguache.	2.00	M²		RD\$ -
9.03	Empaquete.	4.00	M²		RD\$ -
9.04	suministro y colocación de cerámica corrugada para exterior de piso para área escalones nuevo. (2.00m2) Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	2.00	M²		RD\$ -
VERSION					-
10.00	A/A				-

10.01	Suministro y colocación A/A 36,000btu, piso-techo, para Área: Oficina , Ver ubicación en plano. Ver ubicación en planta Arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud		RD\$	-
11.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$	-
11.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	P.a.		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
12.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
12.02	Transporte	4.00	%			
Sub-Total						
13.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
14.00	ITBIS	18.00	%			
TOTAL GENERAL:						

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL