

| No | Partidas Descripción | Cantidad | Unidad | P.U. | Valor |
|---------------|---|----------|--------|------|---------------|
| GASTOS | | | | | |
| 1.00 | MUROS | | | | RD\$ - |
| 1.01 | Desmonte de pilotillos y pasamanos existente en área frontal y lateral H = 0.70 Ver más detalles en planta Arq dimensionada . | 5.03 | M² | | RD\$ - |
| 1.02 | Suministro e instalación de Muros block 6" H= 1.80, incluye soporte huecos puertas, dinteles. incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 anclados al muro existente. Ver más detalles en planta Arq dimensionada . | 11.43 | M² | | RD\$ - |
| 1.03 | Fraguache. | 22.86 | M² | | RD\$ - |
| 1.04 | Empañete. | 22.86 | M² | | RD\$ - |
| 1.05 | Empañete. De cantos y mochetas. | 2.12 | M² | | RD\$ - |
| 1.06 | Desmonte de muros en sheetrock existente interior en área de encargada por deterioro, 9.21 m2. (incluye limpieza .) h = 2.52mts. Ver detalles en planta dimensionada. | 9.21 | M² | | RD\$ - |
| 1.07 | Suministro e instalación de Muros Sheetrock, Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en planta dimensionada.. | 28.97 | M² | | RD\$ - |
| 1.08 | Suministro de resanes en muros de sheetrock frontal por mal estado .en área de oficina de encargada. Ver más detalles en planta Arq dimensionada actual. Para OC Salcedo. | 1.00 | U | | RD\$ - |
| 2.00 | PUERTAS Y VENTANAS | | | | RD\$ - |
| 2.01 | Desmonte de hierros y puerta existente en la parte frontal y lateral H= 1.60m según nuevo diseño. Ver más detalles en planta Arq dimensionada . Entregar al propietario. | 1.00 | P.a. | | RD\$ - |
| 2.02 | Desmonte de puerta polimetálica blanca de und 1.00mst x 2.10mts, y 1 und de 0.90mst x 2.10mts existente en área almacén y cocina según nuevo diseño. Ver mas detalles en planos Arq dimensionada actual. | 2.00 | P.a. | | RD\$ - |
| 2.03 | Reinstalación de puerta polimetálica blanca de 1 und de 0.90mst x 2.10mts existente en área cocina . Ver mas detalles en planos Arq dimensionada actual. | 1.00 | P.a. | | RD\$ - |
| 2.04 | Suministro e instalación Puerta Polimetálica color blanca (0.90mst x 2.10 mts) en área de oficina de encargado técnico y cuarto de equipos. , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada. | 2.00 | U | | RD\$ - |
| 2.05 | Suministro e instalación Puerta Polimetálica color blanca (1.00mst x 2.10 mts) en área de almacén centro técnico . , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada. | 2.00 | U | | RD\$ - |
| 2.06 | Suministro e instalación Puerta Polimetálica color blanca (1.30mst x 2.10 mts) en área de almacén centro técnico . , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planta dimensionada. | 1.00 | U | | RD\$ - |
| 2.07 | Suministro y colocación de ventana de cristal corrediza blanca para área frontal y lateral (1.00mst x1.00mst) instalación, masillada) Ver mas detalles en planos. | 2.00 | U | | RD\$ - |
| 2.08 | Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área de ofic de encargado técnico. Medidas huecos (2 und de 1.20 mst x 1.20 mst). Ver mas detalles en planta dimensionada. | 30.99 | P² | | RD\$ - |
| 2.09 | Suministro de Reinstalación de puerta en hierro lateral derecho para área de exterior. | 1.00 | Pa | | RD\$ - |
| 2.10 | Suministro e instalación de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para ventana frontal y ventana lateral derecha. , incluye pintura oxidado negro y negro industria de terminación. Ver mas detalles en planos. | 11.76 | P² | | RD\$ - |
| 2.11 | Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de ventanas frontales .Usar papel color negro. 2 und A= 1.00mts x H=1.00mts. Ver mas detalles en planta Arq dimensionada. | 21.52 | P² | | RD\$ - |
| 3.00 | ELECTRICIDAD Y DATA | | | | RD\$ - |
| 3.01 | Desmantelación por reubicación de instalaciones paneles eléctricos AC,UPS,gabinete de data, luminarias existentes y registros eléctricos existentes. Colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | Pa | | RD\$ - |
| 3.02 | Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver mas detalle en planta Arq de tomacorriente y data. | 1.00 | U | | RD\$ - |
| 3.03 | Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver mas detalle en planta Arq de tomacorriente y data. | 3.00 | U | | RD\$ - |
| 3.04 | Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta Arq de luminaria | 2.00 | U | | RD\$ - |
| 3.05 | Salidas Interruptores doble. Ver mas detalle en planta Arq de luminaria | 1.00 | U | | RD\$ - |
| 3.06 | Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 3.00 | U | | RD\$ - |
| 3.07 | Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. | 3.00 | U | | RD\$ - |
| 3.08 | Reubicación de salidas de tomacorrientes AC110v existente para adecuación de oficina nueva según nuevo diseño. En área de agente comercial. | 1.00 | U | | RD\$ - |
| 3.09 | Reubicación de salidas de tomacorrientes UPS110v existente para adecuación de oficina nueva según nuevo diseño. En área de agente comercial. | 2.00 | U | | RD\$ - |
| 3.10 | Reubicación de Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG. En área de agente comercial. | 2.00 | U | | RD\$ - |

| | | | | | | |
|------------------|--|-------|----|------------------------|------|---|
| 3.11 | Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca con borde de metal , En áreas : oficina de encargado técnico y almacén centro técnico. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias. | 2.00 | U | | RD\$ | - |
| 3.12 | Suministro e instalación de Lámpara LED, diámetro 11.8", 24 watts Superficial. Para área de cuarto de equipo. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq de luminarias. | 1.00 | U | | RD\$ | - |
| 3.13 | Reinstalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Suministrado por dept de redes telemática. | 1.00 | U | suministrado por redes | RD\$ | - |
| 3.14 | Reinstalación gabinete pared 12U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. | 1.00 | Ud | suministrado por redes | RD\$ | - |
| 3.15 | Reinstalación de Switch Cisco 2960-s de 24 ptos. Suministrado por dept de redes telematica. | 1.00 | U | suministrado por redes | RD\$ | - |
| 3.16 | Suministro De Reinstalación Acometida Principal , en Tubería EMT 3/4" Acometida para INVERSOR de 3.6 kw . y Acometida de Registros para data. Ver detalles en planos. Solicitar aprobación d Ver detalles en planos. Ver detalles en planta Arq de acometida eléctrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| 3.17 | Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. H = 2.40 m . piso/ extractor En área cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevación de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | U | | RD\$ | - |
| 3.18 | Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalación de tuberías PVC eléctrica en cuarto de equipos . Ver más detalles en planta Arq dimensiona y notas en plano. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| 3.19 | Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| 3.20 | Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq elevación de cuarto de equipos. | 1.00 | U | | RD\$ | - |
| 3.21 | Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq de elevación de cuarto de equipos. | 1.00 | U | | RD\$ | - |
| 3.22 | Suministro y colocación de Switch doble tiro 30amp japonés para protección y cambio de energía de paneles área cuarto de equipo. | 1.00 | U | | RD\$ | - |
| 3.23 | Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrílico , vinil en cintra , formularios en AutoCAD . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| 4.00 | PINTURA | | | | RD\$ | - |
| 4.01 | Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de areas,oficina de enc técnico y almacén columnas internas y techo. ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo. | 73.93 | M² | | RD\$ | - |
| 4.02 | Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock . ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo. | 47.97 | M² | | RD\$ | - |
| 5.00 | PISO | | | | RD\$ | - |
| 5.01 | Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG. | 17.14 | MI | | RD\$ | - |
| 6.00 | A/A | | | | RD\$ | - |
| 6.01 | Confección e instalación de base en hierro con angular de 1/4" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para unidades nueva y existentes. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 3.00 | U | | RD\$ | - |
| 6.02 | Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadradas. Para unidades nuevas y existente. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG. | 3.00 | U | | RD\$ | - |
| 6.03 | Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye canaletas plásticas y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos dos líneas #10 AWG y #14AWG para tierra. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos .Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| 7.00 | COCINA | | | | RD\$ | - |
| 7.01 | Desmonte de Meseta de Granito Natural 1.70mts x 0.60mts existente. Por deterioro. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| 7.02 | Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.70mts x 0.6mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 10.98 | P² | | RD\$ | - |
| 7.03 | Desmonte de Gabinete Cocina 4 puerta en Madera tratada sobre meseta y 4 puertas bajo meseta. Por deterioro. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| 7.04 | Confección e Instalación Gabinete Cocina 4 puerta en Madera tratada sobre meseta, 1 gabinete hueco para colocación de microondas y 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG. | 59.45 | P² | | RD\$ | - |
| 7.05 | Desmonte de Cerámica existente. Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.55ML. Solicitar aprobación previa SSGG. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| 7.06 | Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.55 ML. Solicitar aprobación previa SSGG. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| 7.07 | Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. = 0.18ML.Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| INVERSION | | | | | | |
| 8.00 | | | | | RD\$ | - |
| 8.01 | Suministro y colocacion A/A Pared de 18,000btu para área : encargado técnico. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. | 1.00 | Ud | | RD\$ | - |

| | | | | | | |
|-------------------|---|-------|----|--|------|---|
| 9.00 | LIMPIEZA FINAL | | | | RD\$ | - |
| 9.01 | Limpieza y bote de escombros. | 1.00 | Pa | | RD\$ | - |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | |
| 10.00 | Dirección Técnica y Responsabilidad | 10.00 | % | | | |
| 10.01 | Gastos Administrativo | 3.00 | % | | | |
| 10.02 | Transporte | 4.00 | % | | | |
| Sub-Total | | | | | | |
| 11.00 | Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4 | 10.00 | % | | | |
| 12.00 | ITBIS | 18.00 | % | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | |

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

