

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
SEGUNDO NIVEL					
GASTOS					RD\$ -
1.00	MUROS				RD\$ -
1.01	Desmonte de muro de sheetrock existente, en area de ofic de perdidas. Según nuevo diseño. Ver más detalles en planta dimensionada.	11.27	M²		RD\$ -
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel en sheetrock . Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en planta dimensionada y amueblada.	20.16	M²		RD\$ -
1.03	Suministro de resanes en muros de sheetrock por desmontes de muros existente. Ver más detalles en planta arq dimensionada actual.	2.00	U		RD\$ -
2.00	PUERTAS				RD\$ -
2.01	Desmonte de puertas polimetral 1 und y 1 und. (0.90mts x 2.10mts y 1.00mts x 2.10mts). existente.segun nuevo diseño. Guardar para su reinstalacion.	1.00	Pa		RD\$ -
2.02	Reinstalaciones de puertas polimetral 1 und y 1 und. (0.90mts x 2.10mts y 1.00mts x 2.10mts). existente.segun nuevo diseño.	2.00	U		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
3.01	Desmonte de Luminarias existente de 2"x4" en areas: de pasillo, impresión y doblado, perdidas y area tecnica.y entregar a ssgg.	5.00	U		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Ver planta arq de toma corrientes y data .	1.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Ver planta arq de toma corrientes y data .	3.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	8.00	U		RD\$ -
3.05	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	8.00	U		RD\$ -
3.06	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficiales, de color blanca con borde de metal , En areas : Impresion y doblado, perdidas,y area tecnica. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	4.00	U		RD\$ -
3.07	Suministro e instalación de Lámpara LED, diámetro 11.8", 24 watts Superficial. Para area de pasillo. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	2.00	U		RD\$ -
4.00	PINTURA				RD\$ -
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.	147.42	M²	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SSGG	RD\$ -
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos y existente en sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.	63.06	M²		RD\$ -
5.00	PISO				RD\$ -
5.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planta dimensionada y memoria de calculo.	10.65	MI		RD\$ -
6.00	LIMPIEZA				RD\$ -
6.01	Limpieza continua y Bote de escombros .	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
7.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
7.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
7.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
8.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
9.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL