

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
PRIMER NIVEL					
GASTOS					
1.00	MUROS				-
1.01	Demolición de muro de block de 6" H=3.50mts existente y huecos para puerta de encargada oocc. según nuevo diseño. Ver más detalles en planta arq actual.	18.06	M²		RD\$ -
1.02	Desinstalación de muros de sheetrock existentes de area de caja y ofic de encargada comercial. Ver más detalles en planta arq actual.	35.97	M²		RD\$ -
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel para area de caja. en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	20.12	M²		RD\$ -
1.04	Suministro y colocación de blocks de 6" para cierre de hueco de ventana y puerta . Ver más detalles en planta dimensionada .	3.60	M²		RD\$ -
1.05	Fraguache.	7.19	M²		RD\$ -
1.06	Empañete.	7.19	M²		RD\$ -
1.07	Empañete. De cantos y mochetas para huecos de puertas de enc oocc.segun nuevo diseño.	1.20	M²		RD\$ -
1.08	Suministro e instalacion de muro de panel fijo frontal en cristal 3/8", en perfilera blanca.H= 2.13mts Para area de ofic de encargada .con perfil tipo U=0.10cm fijado al piso. en color blanco. Ver diseño y más detalles en planta arq dimensionada.	25.21	P²		RD\$ -
1.09	Suministro e instalacion de 1 und de tranzo fijo en cristal de 3/8" de (2.00mts x 0.77 mts) encima de puerta comercial y panel fijo.de ofic de encargado.	16.57	P²		RD\$ -
1.10	Suministro e instalacion de muro de panel fijo lateral izquierdo en cristal 3/8", en perfilera blanca.H= 2.13mts Para area de ofic de encargada .con perfil tipo U=0.10cm fijado al piso. en color blanco. Ver diseño y más detalles en planta arq dimensionada.	105.43	P²		RD\$ -
1.11	Suministro e instalacion de 1 und de tranzo fijo en cristal de 3/8" de (4.60mts x 0.77 mts) encima de panel fijo lateral izquierdo.de ofic de encargado.	38.11	P²		RD\$ -
1.12	Suministro e instalacion de muro de panel fijo lateral derecho en cristal 3/8", en perfilera blanca.H= 2.13mts Para area de ofic de encargada .con perfil tipo U=0.10cm fijado al piso. en color blanco. Ver diseño y más detalles en planta arq dimensionada.	71.05	P²		RD\$ -
1.13	Suministro e instalacion de 1 und de tranzo fijo en cristal de 3/8" de (3.10mts x 0.77 mts) encima de panel fijo lateral derecho.de ofic de encargado.	25.68	P²		RD\$ -
1.14	Suministro de resanes en muros de sheetrock por desmontes de muros existente. Ver más detalles en planta arq dimensionada actual.	2.00	U		RD\$ -
1.15	Suministro de resanes en muros de block 6" por desmontes de muros existente. = 1.2 m2 Ver más detalles en planta arq dimensionada actual.	1.00	Pa		RD\$ -
1.16	Suministro e instalación de muro de sheetrock para oficial de caja (L=2.70 mts X H = 1.00mts), incluye cristal fijo de 0.30 x 2.70 m con bordes en perfiles de acero inoxidable y laminado SYDS50 al 3%. Ver detalles en planta elevacion y detalle muro de oficial de caja.	1.00	Pa		RD\$ -
1.17	Suministro e instalación de muro de sheetrock para modulo de informacion (L=1.80 mts X H = 1.00mts), incluye cristal fijo de 0.30 x 1.80 m con bordes en perfiles de acero inoxidable y laminado SYDS50 al 3%. Ver detalles en planta elevacion y detalle muro de oficial de caja.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Desmonte de cristal fijo de (1.00mts x 1.00mts, 0.87mts x 1.00mts) existente en area de ofic de encargado y enc oocc. Entregar al dept de ssgg. Ver mas detalle en planta arq Amueblada actual.	1.00	Pa		RD\$ -
2.02	Desmonte de puertas principal comercial. existente mts 0.88mts x 2.10mts. Entregar a SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
2.03	Desmonte de 4 und puerta polimetral (0.90mts x 2.10mts). existente. En area : caja, enc comercial, pasillo y enc oocc. segun nuevo diseño. Entregar a SSGG.	4.00	U		RD\$ -
2.04	Desintalacion de ventana celosia cristal lateral (0.50mts x 0.60mts) , para cierre de hueco según nuevo diseño ver mas detalle en planos . Entregar a SSGG	3.00	U		RD\$ -
2.05	Desmonte de protector en hierro existe en ventana de la parte lateral. (2.56mts x 0.60mts) según nuevo diseño. Entregar al propietario Ver más detalles en planta arq dimensionada . Entregar al propietario.	1.00	Pa		RD\$ -
2.06	Suministro, confección e instalación de puerta flotante doble cristal natural templado (0.88mts x 2.10mts). Áreas principal entrada comercial . Ver mas detalles en planta arq dimensionada y tabla de puertas.	1.00	Ud		RD\$ -
2.07	Suministro e instalación Puerta Polimetral (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles en planos. area : caja.	1.00	U		RD\$ -
2.08	Suministro e instalación Puerta comercial en perfilera blanca de (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Area : oficina de encargada comercial y ofic oocc.	2.00	U		RD\$ -
2.09	Mantenimiento de puertas enrollables existentes en areas frontales y laterales , incluir : pintura aluminio 11, engrase, cambio de flejes y cambio de cerraduras. Ver mas detalles en planos dimensionada .	2.00	U		RD\$ -
2.10	Suministro e instalación de papel Froster según diseño para laminado cristales fijos (un paños de H= 0.40Cm centrado con separación de 0.06cm desde la franja debajo y separación 0.06cm entre franjas), incluye puertas. Ver diseño y más detalles en elevacion de muros .	70.14	P²		RD\$ -
2.11	Desmonte de 4 und de Cortinas existente horizontales en PVC Cherry en ventanales Área comercial, ofic de encargada y oocc. Ver mas detalles en planta dimensionada. Guardar para su reeinstalacion.	4.00	U		RD\$ -
2.12	Reinstalacion de 3 und de Cortinas existente horizontales en PVC Cherry en ventanales Área comercial y ofic oocc. Ver mas detalles en planta dimensionada.	3.00	U		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
3.01	Desmantelación eléctrica de tubería,luminarias, main breaker, registro, canaletas, paneles existente, gabinete de data, TSA y instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas van aereas por encima de plafon en tubería EMT y bajan empotrada en la pared .	4.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas van aereas por encima de plafon en tubería EMT y bajan empotrada en la pared.	14.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Interruptores Sencillos.	3.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Interruptores Dobles.	1.00	U		RD\$ -
3.06	Salidas Interruptores triples , incluye conductores de retornos . Ver mas detalle en planta arq de luminaria.	2.00	U		RD\$ -
3.07	Salidas Interruptores 3w incluye conductores de retornos. Ver mas detalle en planta arq de luminaria.	2.00	U		
3.08	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	39.00	U		RD\$ -
3.09	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	39.00	U		RD\$ -

3.10	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts empotrada en plafond, de color blanca con borde de metal , En areas : comercial, servicio al cliente,enc comercial, enc oocc y cuarto de equipos. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	12.00	U		RD\$ -
3.11	Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts emprotrada en plafond de color blanca con borde de metal. En area : de caja. (solicitar garantia de 1 año) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.12	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 18 watts superficial. En area frontal exterior. (solicitar garantia de 1 año) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.13	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 18 watts empotrada en plafond . En area : interior pasillo. (solicitar garantia de 1 año) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U		RD\$ -
3.14	Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para area de caja. Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U		RD\$ -
3.15	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24watts para exterior callejon lateral derecho, con bombilla 24watts. Y (solicitar garantia de 1 año) Solicitar aprobación previa de SSGG.	2.00	U		RD\$ -
3.16	Suministro e instalación de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	30.00	U		RD\$ -
3.17	Suministro de Organizador de cable 2 U.	1.00	U		RD\$ -
3.18	Suministro e instalación de Tubería EMT 3" y Tubería EMT 2" para conexionado de Paneles existente,registro. En cuarto de equipos en techo. manejadora A/A . Ver mas detalles en planta elevacion de cuarto de equipos.	1.00	Pa		RD\$ -
3.19	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica de Registros y Tubería EMT 1", 3/4" . Ver detalles en planta detalle Acometidas, Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.20	Suministro e Instalación Acometida DATA de Registros y Tubería EMT 2", 1-1/2" . Ver detalles en planta detalle Acometidas, Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.21	Suministro e Instalación Acometida Luminaria de Registros y Tubería EMT 1/2" . Ver detalles en planta detalle Acometidas, Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.22	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos.	1.00	U		RD\$ -
3.23	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para Módulos de Caja . Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha tecnica . Consultar con SSGG.	3.00	U		RD\$ -
3.24	Suministro e instalación de canaleta en metal galvanizado calibre 22, 3"x 2"x 2", tapas de metal acero níquel,para area de caja. Ver más detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver más detalles en planta arq elevacion de caja.	10.43	Pie		RD\$ -
3.25	Suministro e instalación en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metálicas 11"x6"x6" de electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.16 con su tapa gris perla-56	9.84	Pie		RD\$ -
3.26	Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalación de tuberías 2" y 3" EMT eléctrica y tubería de data 2" emt para gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . Ver más detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
3.27	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
3.28	Suministro de reinstalacion de MBK y paneles existente. en cuarto de equipos según su nueva elevacion incluye : implementos, canaletas, tuberías emt y conectores. Según nuevo diseño. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.29	Reinstalacion de Gabinete de data,TSA Y Gabinete programador dia semana. existente. en cuarto de equipos según su nueva elevacion incluye : implementos, canaletas, tuberías PVC" y EMT" conectores. Según nuevo diseño. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.30	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en acrílico , vinil en cintra , formularios en autocad . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
3.31	Suministro de salidas multiples de 6 salidas (regletas multiples.) para las diferente areas. Ver mas nota en planta tomacorrientes y datas	8.00	U		RD\$ -
3.32	Suministro e Instalacion de Modulo programado : equipo de potencia para control de evaporadoras y condensadoras , comprende gabinete, plataforma , contactores 32amperes para cada unidad de A/A, ver ficha tecnica ., conductor # 10awg desde el programador D/S hasta modulo programado y conductor #12 desde el modulo prog hasta cada unidad .	1.00	Pa		RD\$ -
4.00	PISO				RD\$ -
4.01	Vaciado rampa acceso para discapacitado , (A= 0.88mts L= 1.85mts x 0.15cm altura) , utilizar malla electro soldada para refuerzo de 1/4" y acero en ambas direcciones de 3/8" @ 0.20 , 0.26m3 usar Hormigón armado f'c=180 Kg/Cm². para oficina OC LA VEGA II .Ver más detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
4.02	terminación de mochetas y cantos. (0.56M2) OC La Vega II.	1.00	Pa		RD\$ -
4.03	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	11.24	MI		RD\$ -
4.04	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado. OC LA VEGA II. 105' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
4.05	Suministro y colocación de mosaico de piso de 0.40cm x 0.40cm,para area de oficina por demolicion de muro de block , Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planos.	7.59	M²		RD\$ -
4.06	Suministro de brillado de piso en area comercial , oficina de encargado,encargado serv al cliente, area de caja y pasillo. Solicitar aprobación previa de SSGG	195.53	M²		RD\$ -
5.00	PINTURA				RD\$ -
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.	244.04	M²		RD\$ -
5.02	Pintura para Rampa de Acceso discapacitados. (amañillo trafico y blanco trafico) (1.71 M2) , incluye letrero de indentificacion pintado. según nuevo diseño. Ver detalles en planos para rampa de oficina OC La Vega II.	1.00	Pa		RD\$ -
5.03	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.	47.71	M²		RD\$ -
6.00	OTROS				RD\$ -
6.01	Colocación de Módulo para cajero, de 0.85 x 1.20 x 1.43 m de alto, con dos laterales en madera de roble, cuerpo en aglomerado y revestido y L/Plástico, Cristal biselado, frente en Acero Inoxidable, con dilatadores 3/8" parte superior y tope de granito negro. Dallas. ver mas detalle en ficha tecnica .	3.00	U	suministrado por SSGG	
7.00	A/A				RD\$ -

7.01	Desinstalacion de A/A CASSETTE 60,000 BTU existente. segun nuevo diseño. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. Y Resguardar para su reinstalacion.	2.00	U		RD\$	-
7.02	Desinstalacion de A/A CASSETTE 24,000 BTU existente. segun nuevo diseño. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. Y Resguardar para su reinstalacion.	1.00	U		RD\$	-
7.03	Desinstalacion A/A 12,000btu, pared, existente segun nuevo diseño. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. (guardar para su reinstalacion).	1.00	U		RD\$	-
7.04	Reinstacion de A/A CASSETTE 60,000 BTU existente. segun nuevo diseño, para area: Comercial y Servicio al cliente. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	U		RD\$	-
7.05	Reinstalacion de A/A CASSETTE 24,000 BTU existente. segun nuevo diseño,para area: de caja. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	U		RD\$	-
7.06	Reinstalacion A/A 12,000btu, pared, existente segun nuevo diseño,para area : Enc Comercial. Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	U		RD\$	-
7.07	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	6.00	U		RD\$	-
7.08	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en techo. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	4.00	U		RD\$	-
7.09	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores o compresore en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	2.00	U		RD\$	-
7.10	Suministro e instalación de 30 pies de tubería de cobre 3/4", 30 pies tubería de 3/8", 15 pies de tubería de cobre 1/2" , 15 pies de tubería de cobre 1/4", 8 tiras de Vacocel 3/4", 55 pies de alambre de goma 14/4, 1 tanque R410A , 1 filtro de linea. Ver mas detalles en planta arq de climatizacion .	1.00	Pa		RD\$	-
7.11	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye breaker, registros, tubería EMT de 1" y 3/4".y conductores especificados en la tabla de A/A . Y todas la salidas van ala manejadoras en techo. paneles electricos AC nuevos. Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$	-
8.00	TECHO				RD\$	-
8.01	Desitanlacion de plafon fisurado 2"x2" existente incluye rieles y soportes . H= 3.10Mts . según nuevo diseño. Ver mas detalles en planta dimensionada .	187.82	M²		RD\$	-
8.02	Suministro e instalación de Plafond Fisurado 2"x 2" en el Área comercial,caja,servicio al cliente, ofic enc comercial y ofic enc occc . incluye instalación rieles y soportes. H=3.10mts. Solicitar aprobación previa SSGG.	193.68	M²		RD\$	-
NVERSION					RD\$	-
10.00	DATA				RD\$	-
10.01	Suministro e Instalación de Patch Panel 48 Puertos. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevacion cuarto de equipos.	1.00	Ud		RD\$	-
10.02	Suministro e instalación de Switch Cisco catalyst WS-C2960X- 48LPS-L ptos. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevacion cuarto de equipos.	1.00	U		RD\$	-
11.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$	-
11.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	Pa			
GASTOS INDIRECTOS						
12.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
12.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
12.02	Transporte	4.00	%			
					Sub-Total	
13.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
14.00	ITBIS	18.00	%			
					TOTAL GENERAL:	

Nota : Las partidas Electricidad de 3.19,3.20,3.21 y 7.10. estan acompañadas de tablas de acometidas y detalles. Para una mejor ejecucion de la adecuacion.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL