

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>GASTOS</b>					RD\$ -
<b>1.00</b>	<b>MUROS.</b>				RD\$ -
1.01	Desmonte de Muros Sheetrock existnte según nuevo diseño. <b>Ver más detalles en planta arq dimensionada .</b>	24.48	M²		RD\$ -
1.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte huecos puertas, dinteles. <b>Ver más detalles en planta arq dimensionada .</b>	41.50	M²		RD\$ -
1.03	Suministro de resanes en muros de sheetrock por desmontes de muros existente. 7 und <b>Ver más detalles en planta arq dimensionada actual.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS.</b>				RD\$ -
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetal color blanca (0.90 x 2.10 m) en <b>area de capacitacion,auditores y cocina.</b> , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. <b>Ver mas detalles en planta dimensionada.</b>	3.00	U		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetal color blanca (1.00 x 2.10 m) en <b>area de, pasillo</b> incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. <b>Ver mas detalles en planta dimensionada.</b>	1.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en <b>Oficinas gerente</b> (0.90 x 2.10 m). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. <b>Ver mas detalle en planta arq de elevacion de oficina de encargado.</b>	1.00	U		RD\$ -
2.04	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales <b>Área de reuniones de capacitacion, auditores y control adm.</b> Medidas huecos (1 und de 2.12 x 2.20 m, 1 und de 3.50m x 2.20m, 1 und de 4.50m x 2.20 m, 1 und 0.48m x 2.20m y 1 und de 4.34 m x 2.20m). <b>Ver mas detalles en planta dimensionada actual.</b>	329.99	P²		RD\$ -
2.05	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para <b>Oficina de gerente</b> , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00 x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U		RD\$ -
2.06	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristales fijos y puertas de cristal frontales y laterales. Para area: <b>control y gestion,auditores,capacitacion</b> .Usar papel color negro. H=2.10mts <b>Ver mas detalles en planta arq dimensionada.</b>	360.63	P²		RD\$ -
2.07	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en area de <b>pasillo para trameria de capacitacion</b> .(2.66mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco <b>Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planta arq dimensionada .</b>	80.14	P²		RD\$ -
2.08	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en area de <b>pasillo para trameria de Gestion ADM</b> .(2.60mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco <b>Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planta arq dimensionada .</b>	78.33	P²		RD\$ -
2.09	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en area de <b>pasillo para trameria de Gestion ADM</b> .(1.80mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco <b>Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planta arq dimensionada .</b>	54.23	P²		RD\$ -
2.10	Suministro, confección e instalación de puerta correderas de cristal martillado en area de <b>pasillo para trameria de Auditores</b> .(4.18mts x 2.80mts) . Incluir halones, perfil tipo "u" en aluminio blanco <b>Ver mas detalles en plano.Solicitar aprobación previa de SSGG. Ver más detalles en planta arq dimensionada .</b>	125.94	P²		RD\$ -
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA.</b>				RD\$ -
3.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas y luminarias existentes en nuevo local. Incluye, colocación de tapas ciegas. <b>Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq dimensiona actual y en el campo.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. <b>Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data.</b>	7.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. <b>Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data.</b>	16.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial area de cocina. <b>Ver mas detalle en planta arq de tomacorriente y data.</b>	2.00	U		RD\$ -
3.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	29.00	U		RD\$ -
3.06	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	29.00	U		RD\$ -
3.07	Suministro e instalación de Patch cord 2 pies. <b>Ver mas detalles en ficha técnica.</b>	30.00	U		RD\$ -
3.08	Suministro de Organizador de cable 2 U.	2.00	U		RD\$ -
3.09	Salidas Interruptores Sencillos. <b>Ver mas detalle en planta arq de luminaria.</b>	5.00	U		RD\$ -
3.10	Salidas Interruptores Dobles. <b>Ver mas detalle en planta arq de luminaria.</b>	2.00	U		RD\$ -

3.11	Salidas Interruptores 3w <b>incluye conductores de retornos. Ver mas detalle en planta arq de luminaria.</b>	1.00	U		RD\$	-
3.12	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafond de sheetrock de color blanca con borde de metal , En areas : reuniones de capacitacion y auditores. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( <b>solicitar garantía de 1 año</b> ) <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b> Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	6.00	U		RD\$	-
3.13	Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts en plafond de sheetrock . En area : oficina de gerente, cocina y pasillos. ( <b>solicitar garantía de 1 año</b> ) <b>Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	6.00	U		RD\$	-
3.14	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 24 watts en plafond de sheetrock . En area control y gestion adm. y ( <b>solicitar garantía de 1 año</b> ) <b>Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	3.00	U		RD\$	-
3.15	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 6 watts en plafond de sheetrock . En area control y gest. y ( <b>solicitar garantía de 1 año</b> ) <b>Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	3.00	U		RD\$	-
3.16	Perforaciones y ranurado de paredes y piso para instalación de tuberías pvc eléctrica en cuarto de equipos . <b>Ver más detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
3.17	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. <b>Ver más detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
3.18	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, <b>ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos.</b>	1.00	U		RD\$	-
3.19	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, <b>ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.</b>	1.00	U		RD\$	-
3.20	Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japones para proteccion y cambio de energia de paneles area cuarto de equipo.	1.00	U		RD\$	-
3.21	Suministro e Instalación <b>Acometida Principal</b> , en Tubería EMT 2," <b>.Registros , tuberías y canaletas y Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Registros y Acometida para INVERSOR de 3.6 kw .Registros y tuberías Ver detalles en planos. Solicitar aprobación d Ver detalles en planos. Incluye desde el MAIN BREAKER PRINCIPAL 125 AMP, hasta el modulo de medidores hasta el panel AC # 1 , con 2 und de conductores # 2 AWG negro , 1 und de conductor # 6 AWG blanco Neutro y 1 und de conductor # 4 AWG desnudo conexion tierra y 3 und # 10 AWG para inversor.Ver detalles en planta arq de acometida electrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
3.22	Suministro e Instalación <b>Acometida Eléctrica Telefónica y data en Tubería EMT 1".Ver detalles en planta acometida telfonica y data. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
3.23	Suministro e Instalación <b>Acometida Electrica Emergencia</b> , Ver detalles en planos. <b>Solicitar aprobación d Ver detalles en planos. Incluye el MAIN BREAKER PRINCIPAL 125 AMP, hasta el modulo de medidores existente , con 2 und de conductores # 2 AWG negro , 1 und de conductor # 6 AWG blanco Neutro y base en tola calibre 16, 2 und de contactore 150 AMP con Enclavamiento mecanico . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
3.24	Suministro e instalación de soporte para Data Show en area de salon de reuniones capacitacion, <b>incluye soporte para instalar Y 1 und de Cable VGA para instalacion.</b> Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U		RD\$	-
3.25	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos en <b>acrilico , vinil en cintra , formularios en autocad . Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
<b>4.00</b>	<b>PINTURA.</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de sheetrock y block interior y columnas internas y techo. <b>ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.</b>	308.21	M²		RD\$	-
<b>5.00</b>	<b>PISO.</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
5.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	27.34	MI		RD\$	-
5.02	Suministro y limpieza con procduto para limpieza de ceramica de piso existente de toda area . <b>Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
<b>6.00</b>	<b>OTROS.</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
6.01	Colocación de modulos de 1.00m x 1.00m resguardado en almacen .para area de control y gestion adm.	6.00	U	Suministrado por SSGG		
6.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en <b>Área de archivo, auditores.</b> L= 12", con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. <b>Ver detalles en planta arq dimensionada .</b>	82.26	PI		RD\$	-

6.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en <b>Área de archivo, para capacitación.</b> L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. <b>Ver detalles en planta arq dimensionada .</b>	52.35	PI		RD\$	-
6.04	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en <b>Área de archivo, para Gestion ADM .</b> L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 6 niveles de bandejas. <b>Ver detalles en planta arq dimensionada .</b>	74.78	PI		RD\$	-
<b>7.00</b>	<b>TECHO.</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
7.01	Suministro de corte de plafon para hueco de ventanillas de accesos para instalacion de las unidades de aire tipo cassette y mantenimiento de A/A. 4 unid = 0.60m x0.50 m. en area: reunion y capacitacion, pasillo y control y gestion . <b>Ver mas detalle en planta arq de A/A.</b>	3.00	U		RD\$	-
7.02	Reinstalacion de plafon cortado para ventanilla de mantenimiento .( por corte de plafon para unidades de A/A instalada.) incluye ( refuerzos , esquineros.) <b>ver mas detalle en planta arq de A/A.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
7.03	Suministro y masillado de plafon en sheetrock existente.( desmonte de lampara existente , grietas y hueco de existente de A/A ).	1.00	Pa		RD\$	-
<b>8.00</b>	<b>A/A.</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
8.01	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa <b>Climatización SSGG.</b>	4.00	U		RD\$	-
8.02	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condesadora en pared callejon. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	3.00	U		RD\$	-
8.03	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2".para condensadores o compresore en pared. <b>Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.</b>	1.00	U		RD\$	-
8.04	<b>Suministro e instalación de acometida eléctrica para aires acondicionados. Incluye canaletas plásticas y accesorios para instalación de la misma, conductores eléctricos dos líneas #12 AWG y #10AWG líneas,y #8 AWG línea y Una líneas # 12 AWG verde para tierra. Ver más detalles en listado de materiales referido a partida. y fijar los chanos .Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. y Acometida electrica de A/A.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
8.05	<b>Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16 Nema 3R, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, y Acometida panel de A/A desde el panel AC # 1 con Conductor # 4 AWG Para L-1, L-2 , Neutro # 8 AWG color blanco y Tierra Conductor # 10 AWG C olor verde ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.</b>	1.00	U		RD\$	-
8.06	Reinstalacion A/A 24,000btu, piso- techo para area auditores, Ver ubicación en plano. . Incluye ,recorrido tubería de cobre. <b>Ver ubicación en planta de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.( de la oficina existente gestion adm.)</b>	1.00	Pa		RD\$	-
8.07	Reinstalacion A/A Pared de 12,000btu, <b>para area ofic gerente.</b> Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre , palometas, canaletas y bomba de agua. <b>Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado .Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG. ( De la oficina existentes)</b>	1.00	Pa		RD\$	-
8.08	Reinstalacion A/A 36,000btu, piso-techo, para area de reuniones capacitacion, Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre. <b>Ver ubicación en planta arq de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-
8.09	<b>Suministro e instalación</b> de, 70 pies tubería de 3/8", 45 pies tubería de 3/4", 30 pies tubería de 5/8" 30 pies tubería de 1/2", 30 pies tubería de 1/4", 15 tiras de Vacocel de 3/4" y 120 pies de alambre de goma 14/4, 2 bomba de agua paraA/A , 2 filtro de línea, 10 tiras de vacocel 5/8", 1 tanque de refrigerante 410A Y 6 tubos pvc 3/4" . areas : oficina de gerente , reunion de capacitacion, auditores.Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$	-
<b>9.00</b>	<b>COCINA.</b>				<b>RD\$</b>	<b>-</b>
9.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 1.16mts x 0.60mts y Fregadero sencillo, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Sencilla. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	7.49	P²		RD\$	-
9.02	Suministro e instalación tubería acometida agua potable. Ver más detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$	-
9.03	Suministro e instalación acometida Desague fregadero, conectar a Registro descarga.	1.00	Pa		RD\$	-
9.04	Confección e Instalación Gabinete Cocina 3 puerta en Madera tratada sobre meseta y 2 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	31.85	P²		RD\$	-
9.05	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =1.16mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.070 m3.	1.00	Pa		RD\$	-
9.06	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, terminación de mochetas y cantos. Para area de cocina	1.00	Pa		RD\$	-
9.07	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 0.50 ML. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$	-

9.08	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. L= 1.16 ML. Ver mas detalles en planos. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
INVERSIÓN					RD\$ -
10.00	DATA.				
10.01	Suministro e instalación de Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U		
10.02	Suministro e instalación de Switch2960x-28FPS-L puertos CAT 5E. Ver mas especificaciones en ficha técnica.	1.00	U		
11.00	A/A.				
11.01	Suministro y colocacion A/A 36,000btu, cassette inverte para area control y gestion adm, Ver ubicación en plano. . Incluye ,recorrido tubería de cobre. <b>Ver ubicación en planta de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.</b>	1.00	Ud		
12.00	LIMPIEZA .				RD\$ -
12.01	Limpieza continua, final y bote de escombros	1.00	Pa		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
13.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
13.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
13.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
14.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
15.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

