

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	ANAQUELES.				RD\$ -
1.01	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 2.40 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina oc Licey.	1.00	U		RD\$ -
1.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 2.40 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina oc Reparto Peralta.	1.00	U		RD\$ -
1.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 2.40 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina Sotano de Antonio Guzman.	2.00	U		RD\$ -
1.04	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 2.40 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina oc Colorado .	1.00	U		RD\$ -
1.05	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 2.30 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina oc Piedra blanca (bonao) .	1.00	U		RD\$ -
1.06	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 2.40 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina oc Mamey .	2.00	U		RD\$ -
1.07	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 2.30 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina oc Jarabacoa .	2.00	U		RD\$ -
1.08	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 1.30 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina oc Jarabacoa .	1.00	U		RD\$ -
1.09	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 2.40 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina oc Cevicos .	2.00	U		RD\$ -
1.10	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 1.50 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina oc Mao II .	1.00	U		RD\$ -
1.11	Confección e instalación Tramería para Archivos de caja, usar angulares, perfiles y planchas de plywood de 1/2 (A= 0.40cm, L= 2.30 mts, ALT= 1.80mts).Para 4 niveles. Ver dimensiones y detalles en plano. Para oficina oc La matas de Santa Cruz.	1.00	U		RD\$ -
GASTOS INDIRECTOS					
2.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
2.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
2.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
3.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
4.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL