

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS - ADECUACION OC CAYETANO GERMOSEN
SECTOR LA VEGA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
PRIMER NIVEL			
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	#¡REF!	M²
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.80 x 2.10 m) en Área de Depósito Detergentes y Archivo , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	2.00	U
2.02	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90 x 2.10 m) en Cuarto de equipos y Área Técnica , incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	2.00	U
2.03	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado ventanas frontales y puerta comercial frontal, ventanas Área Comercial, Oficina de encargada. y Área Técnica. Usar papel color negro. Ver mas detalles en plano.	135.25	P²
2.04	Suministro, confección e instalación de Cortinas horizontales en PVC Cherry en ventanales Área Comercial, oficina de encargada y Técnica . Medidas huecos (1 und de 1.60 x 1.00 m, 1 de 1.00 x 0.85 m, 2 unds de 1.00 x 1.00 m y 2 unds de 1.40 x 1.40 m). Ver mas detalles en plano.	122.88	P²
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
3.01	Desmantelación eléctrica nuevo local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	4.00	U
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	1.00	U
3.04	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	1.00	U
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U
3.06	Salidas Interruptores Triples.	1.00	U
3.07	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U
3.08	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	5.00	U
3.09	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para Módulos de Caja . Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en planos. Consultar con SSGG.	1.00	U
3.10	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U
3.11	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, 24 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U
3.12	Suministro e instalación de Lámparas Circular LED, 18 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U
3.13	Suministro e instalación de Bombillo LED 12 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U
3.14	Suministro e instalación de Lámpara tipo Cobra Sencilla LED 24 watts para exterior luz blanca en parte frontal, laterales, con bombilla 24 watts. Solicitar aprobación previa de SSGG.	3.00	U
3.15	Suministro e instalación de rotulado para paneles, registros y equipos eléctricos. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.16	Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalación de tuberías 1-1/2" y 2" EMTY PVC eléctrica y tubería de data 1-1/2" Y 1" PVC, EMT para gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal. Ver más detalles en planta Arq dimensiona y notas en plano.	1.00	Pa
3.17	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.	1.00	Pa
3.18	Suministro e instalación en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metálicas 0.20"M x 0.10"M x 0.10"M de electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56	3.94	Pie
3.19	Suministro e instalación de Tubería EMT 2" para conexonado de Paneles AC, UPS, Programador día semana y Registros EMT. En cuarto de equipos en techo. Ver mas detalles en planta elevación de cuarto de equipos.	1.00	Pa
3.20	Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, Alt: 2.40mts desde nivel de piso. incluir encendido desde interruptor. Incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
4.00	PISO		
4.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	23.50	MI
5.00	TECHO		

5.01	Suministro e instalación de Plafón 2"x2" fisurado en Área: tramería estrecha, técnica, comedor, baño, archivo, depósito y cuarto de equipo. Incluye instalación rieles y soportes. H=2.95 m. Solicitar aprobación previa SSGG.	55.17	M²
6.00	BAÑOS		
6.01	Suministro e instalación de dispensador de papel toilet. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U
6.02	Suministro e instalación de dispensador de rollo de papel toalla manos libre. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U
6.03	Suministro e instalación de dispensador de jabón. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	U
7.00	PINTURA		
7.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, vigas y techo.	232.15	M²
7.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock y muros existente en sheetrock, incluye pintura Base.	148.28	M²
7.03	Pintura Azul Edenorte para Franjas Fachada, incluye pintura Base.	27.54	M²
8.00	OTROS		
8.01	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (0.80 x 0.80 x 1.90 m). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro.	1.00	U
8.02	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Depósito de Detergentes L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	37.72	PI
8.03	Confección e instalación Tramería para Archivos de documentos en Cuarto de Archivo. L= 12', con palometa de 12", clicks y terminales de pared, incluye 5 niveles de bandejas. Ver detalles en plano.	117.26	PI
8.04	Señalización en Piso para filas (Letras color gris, cinta color gris y cintas color azul claro Edenorte). OC CAYETANO GERMOSEN. 25' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta Arq dimensionada. Ver más detalles en planos. Colocar sellante en piso para evitar despegue. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
9.00	PARQUEO FRONTAL		
9.01	Confección e instalación de tubo en hierro 1 1/2", con cadena de 3/8" para parqueo de motores. Incluye pintura amarillo tráfico. Ver mas detalles en planos.	1.00	Pa
9.02	Suministro e instalación de Paragoma Reflectivo en Caucho SBR, reforzado con caucho natural reciclado y antioxidante, lo que le proporciona una adecuada dureza y resistencia con cintas reflectantes amarillas. DIMENSIONES 183 x 14 x 10 cm, 4 perforaciones.	3.00	U
9.03	Suministro y aplicación de pintura Amarillo Tráfico para parqueo de motores y entrada OC, incluye tubos en hierro parqueo de motores.	1.00	Pa
10.00	A/A		
10.01	Confección e instalación de base en hierro para condensadores 1 a 2 toneladas con angular de 1/4" x 2". para condensadores o compresor en pared. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
10.02	Confección e instalación de protector para condensadores de A/A en barras de 1/2" cuadrada. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	1.00	U
10.03	Suministro e instalación de Acometida Eléctrica A-A Techo: Planta de techo electricidad, incluye caja Breaker, Breaker, puesta a tierra, registros, tubería EMT de 3/4". Ver mas detalles en plano.	1.00	Pa
11.00	EBANISTERIA		
11.01	Acondicionamiento ,ajuste y retoque de pintura de modulo caja existente Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a
INVERSIÓN			
12.00	A/A		
12.01	Suministro e instalación de unidades de 2 tonelada pared INVERTER en Centro Técnico. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	1.00	U
13.00	LIMPIEZA FINAL		
13.01	Limpieza Final.	1.00	Pa

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

