

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS - ADECUACION TECHADO DE MOTORES Y GARITA DE SEGURIDAD
SECTOR MAO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
PRIMER NIVEL			
GASTOS			
1.00	MUROS.		
1.01	Suministro y confección de continuación de muro existente en block 8"; 6.50mts x 1.20mts (8.19m2) para cierre de fondo de parqueo de motores. según nuevo diseño . incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 ver detalles en planos	8.19	M²
1.02	Fraguache.	10.79	M²
1.03	Empañete.	10.79	M²
1.04	Suministro y colocación viga de amare H.A. 180 kg/cm2 , viga (0.20mts x 0.20mts x 6.50mts). 1.3 ML. Incluye: canasto de acero 3/8" @ 0.20, encofrado y vaciado de hormigón. 0.26M³ . Ver más detalles en planta Arq. dimensionada.	1.00	P.a.
1.05	Suministro e instalación de Muros exteriores en panel fondo con malla 2.25mts x 1.84mts x h= 2.50mts, Incluye: fraguache, pañete, dinteles en huecos para ventanas y puertas y terminación de mochetas y cantos. Para Área : Garita nueva parte frontal. Ver más detalles en planta dimensionada..	21.45	M²
2.00	PUERTAS Y VENTANAS.		
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.80mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Área : de Garita de Seguridad.	1.00	U
2.02	Suministro y colocación de ventana de cristal corrediza blanca (0.80mts x 1.00mts instalación, masilla da) para área laterales y fondo de garita de seguridad. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	3.00	U
2.03	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de ventanas en cristal de Garita existente , (2 und A= 0.70mts x 1.00mts, 1und A= 0.74mts x 1.00mts) usar papel color negro.5% Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	23.03	P²
2.04	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de ventanas en cristal de Garita nueva de seguridad , (3 und A= 0.80mts x 1.00mts) usar papel color negro.5% Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	25.82	P²
3.00	ELECTRICIDAD.		
3.01	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	1.00	U
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	3.00	U
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U
3.04	Suministro e instalación de lámpara paneles LED , 24 watts superficial. Para área: interna de garita y parqueo de motores. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.	2.00	U
3.05	Suministro e Instalación de Registros y Tubería EMT 1/2" y Tubería PVC 1/2", 3/4". Desde los paneles existente hasta la garita según nuevo diseño y desde la caseta de cisterna existente hasta el parqueo nuevo de motores. Ver detalles en planta detalle Acometida. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.06	Perforaciones y ranurado de paredes, piso en hormigón existente para instalación de tuberías PVC , EMT eléctrica 3/4", 1/2" desde paneles existente hasta garita nueva y desde caseta de cisterna existente hasta el techado de parqueo de motores . Ver más detalles en planta Arq dimensiona y notas en plano.	1.00	Pa
3.07	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.	1.00	Pa
4.00	TECHO.		
4.01	Suministro y colocación de alucín acanalado de 10"x 4"calibre 16 para área de techo de Parqueo de Motores. Incluye (perfiles 2"x 2" para columnas, techo y perfiles 2"x 2 " para correas, tornillos auto barrénales, pintado de pintura industrial negra) 19.50 m2 ver mas detalle en planta Arq. dimensionada.	19.50	M²
4.02	Suministro e instalación de Techo exterior con vuelo en panel fond con malla 2.45 mts x 2.85mts x h= 0.15cm, Incluye: fraguache, pañete, terminación de mochetas y cantos. Para Área : Garita nueva parte frontal. Ver más detalles en planta dimensionada..	6.98	M²
5.00	PINTURA		
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes y techo. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	63.29	M²
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros Y Techo nuevos en fond, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	47.78	M²
6.00	OTROS.		
6.01	Confección de anaquel en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00mts x 1.00mts x 2.00mts). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro.	1.00	U
7.00	LIMPIEZA FINAL.		
7.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	P.a.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

--	--