

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS - ADECUACION SALON DE CAPACITACION
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
SEGUNDO NIVEL			
GASTOS			
1.00	MURO.		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	16.13	M²
2.00	PUERTA.		
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles en planos. área : Salón de informático.	1.00	U
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA.		
3.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas y luminarias existentes en Salón de capacitación Y Salón de informática. Incluye, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. dimensiona actual y en el campo.	1.00	P.a.
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	20.00	U
3.03	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	16.00	U
3.04	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	16.00	U
3.05	Reinstalación Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	15.00	U
3.06	Salidas Interruptores Sencillos. Ver mas detalle en planta Arq. de luminaria.	2.00	U
3.07	Salidas Interruptores Dobles. Ver mas detalle en planta Arq. de luminaria.	2.00	U
3.08	Salidas Interruptores Triple . Ver mas detalle en planta Arq. de luminaria.	1.00	U
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafón de color blanca con borde de metal , En áreas : Salón de capacitación y salón de informática. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.	9.00	U
3.10	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 18watts en plafón de sheetrock . En área: Pasillo, cuarto de Equipo y Cocina. y (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	4.00	U
3.11	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 6 watts en plafón. En área: Salón de capacitación y salón de informática. y (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	8.00	U
3.12	Perforaciones y ranurado de paredes para instalación de tuberías EMT Y PVC Eléctrica . Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano.	1.00	P.a.
3.13	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada y notas en plano.	1.00	P.a.
3.14	Suministro e Instalación de Tubería y Registro EMT 1", Y 1/2" Para instalaciones Eléctrica y Luminaria Incluye : cable de Goma 14-2 AWG.Para Alimentadores de Lámpara General y Todos los circuitos van al panel AC existente en cuarto de equipo. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.

3.15	Suministro e Instalación en Tubería y Registro EMT para Instalaciones de DATA 1-1/2", 1" y 3/4". Ver detalles en planta acometida data. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.
3.16	Suministro e instalación de soporte para Data Show en área de salón informático, incluye soporte para instalar Y 1 und de Cable VGA para instalación.	1.00	U
4.00	PINTURA.		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para Muros nuevos en sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	29.70	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para Muros existente en sheetrock. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	73.80	M²
4.03	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de block interior. ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.	92.14	M²
5.00	TECHO.		
5.01	Desitanlacion de plafón fisurado 2"x2" existente en los salones de capacitación y salón de informática. incluye rieles y soportes . H= 2.70Mts . según por trabajos de instalación de tuberías y registro EMT de DATA Y ELECTRICIDAD. Ver mas detalles en planta dimensionada .Y Guardar para su Reinstalación.	78.05	M²
5.02	Suministro e instalación de Plafón Fisurado 2"x 2" en el Área de salón de capacitación e informático . incluye instalación rieles y soportes. H=2.70mts. Solicitar aprobación previa SSGG.	80.39	M²
6.00	PISO.		
6.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	10.27	MI
7.00	LIMPIEZA .		
7.01	Limpieza continua y Final.	1.00	P.a.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

