

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS - ADECUACION OC UNION  
SECTOR PUERTO PLATA

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>PRIMER NIVEL</b>			
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>MUROS</b>		
1.01	Demolición de continuación muro divisorio de block de 6"en área de servicio al cliente. H/piso quicio=1.13mts,1 unidad de hueco de (1.80mts x 1.13mts),para acceso. 2.14 M2. según nuevo diseño. Ver más detalles en planta Arq. actual.	1.00	M²
1.02	Desinstalación de muros de sheetrock existentes en área de caja. Ver más detalles en planta Arq. actual.	4.95	M²
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel para área de caja. en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de moquetas y cantos. Ver más detalles en plano.	22.23	M²
1.04	Empañete. De moquetas para hueco. Según nuevo diseño.	0.92	M²
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
2.01	Desmonte de puertas polimetal de área caja. Existente. 0.70mts x 2.10mts. Y Entregar a depto. SSGG.	1.00	U
2.02	Desmonte de Cristal fijo existente en Área de servicio al cliente. (1.78mts x 1.10mts) según nuevo diseño. Entregar al propietario <b>Ver más detalles en planta Arq. dimensionada . Entregar al propietario.</b>	1.00	U
2.03	Desmonte de Ventana existente en Área de servicio al cliente. (1.80mts x 1.12mts) según nuevo diseño. Entregar al propietario <b>Ver más detalles en planta Arq. dimensionada . Entregar al propietario.</b>	1.00	U
2.04	Reinstalación de puerta polimetal de área caja. Existente. 0.70mts x 2.10mts.	1.00	U
2.05	Suministro y colocación de 1 unidad ventana de cristal corrediza blanca 1 de ( 1.78mts x 1.10mts, instalación, masillada ) para área : comercial. <b>Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.</b>	1.00	U
2.06	<b>Suministro e instalación de puerta enrollable</b> en material solido y corrugado de ( 1.20mts x 2.46mts = 57pulg x 120pulg), para <b>Área: puerta principal</b> . Incluye : ( 1 año de garantía en piezas y servicio Un Covers Pre pintado color Aluminio, Guías tipo G Italiana Calibre 14, dos portas candado, 1 cerradura, Laminas calibre 22 con un 60% de aluminio y un 40% de acero, piezas italianas.	1.00	U
2.07	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristal fijos y Ventana corrediza en Área : frontal y lateral 3 unidades de 1 unidad (1.78mts x 1.10mts), 1 unidad de ( 1.64mts x 1.60mts), y 1 unidad de (2.37mts x 1.60mts). Usar papel color negro. <b>Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.</b>	90.10	P²
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA</b>		
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	2.00	U
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	3.00	U
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U
3.04	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	9.00	U
3.05	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	9.00	U
3.06	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal , En áreas : Servicio al cliente y comercial. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( <b>solicitar garantía de 1 año</b> ) <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.</b>	3.00	U
3.07	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para <b>Módulos de Caja</b> . Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. <b>Ver mas detalles en ficha técnica . Consultar con SSGG.</b>	1.00	U
<b>4.00</b>	<b>PISO</b>		

4.01	Suministro y colocación de block de 6" para escalones en área interna de 0.90mts x 0.20mts x 0.30mts ( hacer huella de 0.30 , contra huella de 0.20, vaciado de base escalones con hormigón simple (incluye acero 3/8 @ 0.20 ambas direcciones y batones 3/8" @ 0.20 ) ver detalles en planos	1.00	p.a.
4.02	Fraguache.	0.63	M²
4.03	Empañete.	1.26	M²
4.04	suministro y colocación de cerámica de piso para área escalones nuevo. (1.00m2) <b>Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.</b>	1.00	M²
4.05	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.</b>	9.28	MI
4.06	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado. <b>OC La Unión, INSTALADO. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	1.00	P.a.
<b>5.00</b>	<b>PINTURA</b>		
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. <b>Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.</b>	134.27	M²
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos Sherlock, incluye pintura Base. <b>Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.</b>	42.92	M²
<b>6.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL</b>		
6.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	P.a.

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

