

FICHAD E DATOS GARANTIZADOS - ADECUACION OC LAGUNA SALADA
SECTOR MAO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
PRIMER NIVEL			
GASTOS			
1.00	MUROS		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel para area de caja. en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	58.90	M²
2.00	PUERTAS Y VENTANAS		
2.01	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de Encargado , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00mts x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
2.02	Suministro e instalación de puerta comercial en marco blanco en oficina de encargada (1.00mts x 2.10mts). Incluir halones, brazo hidráulico, pata de chivo y tope. Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	U
2.03	Suministro e instalación Puerta comercial doble en perfilaria blanca de (1.00mts x 2.10mts), y paño fijo lateral izquierdo y sobre puerta de (2.00mts x 0.50mts) incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Área : entrada ala oficina comercial .	1.00	U
2.04	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. Ver mas detalles en planos. area : caja, pasillo y cuarto de euipos.	3.00	U
2.05	Suministro e instalación de puerta en hierro para deposito en callejón en tola lisa de 1/16", incluye 3 bisagras, cerradura y demás materiales para su instalación, h=2.10 m. para area: exterior entrada al pasillo. Ver mas detalles en planos.	1.00	U
2.06	Suministro y colocacion de 2 und ventana de cristal corediza blanca de (1.00 mts x 1.00mts, instalacion, masillada) para area : de espera de servicio al cliente. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	2.00	U
2.07	Suministro e instalación de protectores de ventana en barra de hierro cuadrada de 3/4" para ventanas de area de espera, incluye pintura óxido negro y pintura gris industrial. Ver mas detalles en planos.	26.04	P²
2.08	Suministro e instalación de puerta enrollable en material solido y corugado con sistema eléctrico y sistema de cadena integrado de (2.20mts x 2.50mts), para Área: frontal de almacen centro tecnico . Incluye : (1 año de garantía en piezas y servicio Un Coves Pre pintado color aluminio, Guías tipo G Italiana Calibre 14, dos portas candado, 1 cerradura, Laminas calibre 22 con un 60% de aluminio y un 40% de acero.	1.00	U
2.09	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado para 3 und cristales de ventanas de areas de comercial y centro tecnico de 1 und de (1.00mts x 1.00mts),2 und en area de espera de (1.00mts x 1.00mts), 1 und de puerta comercial de (1.00mts x 2.10mts), 1 und de puerta comercial encargada de (0.90mts x 2.10mts) y 1 und de tranzo fijo de puerta comercial entrada principal de (2.00mts x 0.50mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta arq dimensionada.	85.97	P²
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA		
3.01	Desmantelación eléctrica de tuberia,luminarias, registro,canaletas, paneles existente, gabinete de data, y instalaciones viejas existente en el local. Incluye tapas ciegas donde sea requerido. Solicitar aprobación previa Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	5.00	U
3.03	Salidas Tomacorrientes AC 120V Circuito Especial.	1.00	U
3.04	Salidas Tomacorrientes UPS 110V .	10.00	U
3.05	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U
3.06	Salidas Interruptores Dobles.	2.00	U
3.07	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	25.00	U
3.08	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	25.00	U
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts empotrada, de color blanca con borde de metal , En areas : Servicio al cliente, comercial y caja. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	4.00	U
3.10	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal , En areas : Archivo. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta arq de luminarias.	1.00	U
3.11	Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts Empotrada. de color blanca con borde de metal. En area : Ofic de encargado. (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
3.12	Suministro e instalación de Lámparas paneles LED, 24 watts Superficial. de color blanca con borde de metal. En area: cuarto de equipos. (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
3.13	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 18 watts Empotrada. En area: interna pasillo. (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U

3.14	Suministro e instalación de Ojos de Buey panel LED, diámetro 6 watts, empotrada, Para area de caja. Ver mas detalles en planta arq luminarias y ficha técnica. Y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	2.00	U
3.15	Suministro e instalación de Patch cord 2 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	30.00	U
3.16	Suministro e instalación de Patch cord 7 pies. Ver mas detalles en ficha técnica.	30.00	U
3.17	Suministro de Organizador de cable 2 U.	1.00	U
3.18	Suministro e Instalación Acometida Principal, desde el Main Breaker 100 Amp hasta el Panel AC Ubicado en cuarto de equipos, con 2 und de conductores # 2 AWG negro , 1 und de conductor # 6 AWG blanco Neutro.y Acometida de Inversor con conductor # 10 AWG,Registro, instalacion de pregramador dia semana la parte electrica con conductor # 12AWG desde el programador, Hasta cada condesadora. Ver detalles en planta arq de acometida electrica principal. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.19	Suministro e Instalación Acometida de Registro Telefónica y data".Ver detalles en planta acometida telefonica y data. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
3.20	Suministro e instalación Panel de Distribución para AC de 12@24, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq elevacion de cuarto de equipos.	1.00	U
3.21	Suministro e instalación Panel de Distribución para UPS de 8@16, Monofásico, 240 v. Incluye Breaker necesarios y comunicación entre paneles, ver detalles en planta arq de elevacion de cuarto de equipos.	1.00	Pa
3.22	Suministro e instalación en primer nivel en cuarto de equipos de: canaletas metálicas 0.20"M x 0.10"M. de electricidad con bordes de 1/2" zinc galvanizado cal.18 con su tapa gris perla-56	9.84	Pie
3.23	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para Módulos de Caja. Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha tecnica . Consultar con SSGG.	2.00	U
3.24	Perforaciones y ranurado de paredes, piso y techo para instalación de tuberías 1-1/2" y 2" EMTY PVC eléctrica y tubería de data 1-1/2" Y 1" PVC, EMTpara gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . Ver más detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.	1.00	Pa
3.25	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.	1.00	Pa
3.26	Suministro e instalación de extractor de 12", 120 VAC, incluye confección y acondicionamiento de hueco en muro de block. H = 2.60 mts. piso/ extractor En area cuarto de equipos . Ver mas detalles en elevacion de cuarto de equipos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U
3.27	Suministro y colocacion de Switch doble tiro 30amp japones para proctecction y cambio de energia de paneles area cuarto de equipo.	1.00	U
3.28	Suministro e instalación de Main Breaker de 100 amp., Monofasico 2 fases, 240 V. Con caja para breaker Donga 250-400 A N 3R 15"x10"x7", incluye terminal sencillo 2/0 MCM T/silla aluminio. Ver detalles en planos. Incluye hasta puesta tierra. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
4.00	PISO		
4.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	47.08	MI
4.02	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado. OC Laguna Salada. 55' PIE LINEAL, INSTALADO. Ver más detalles en planta arq dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	Pa
5.00	PINTURA		
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.	430.51	M²
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta arq dimensionada y memoria de calculo.	163.10	M²
6.00	TECHO.		
6.01	Suministro e instalación de Plafón 2"x2" fisurado en toda el Área Comercial, oficina de encargada, área de caja y pasillo incluye instalación rieles y soportes. H=2.64mts. Solicitar aprobación previa SSGG.	67.86	M²
7.00	COCINA.		
7.01	Confección e instalación Meseta de Granito Natural 2.12mts x 0.60mts y Fregadero doble, colocar accesorios Plomería y llave P/Fregadero Doble. Solicitar aprobación de SSGG para el color de meseta. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	13.69	P²
7.02	Confección e Instalación Gabinete Cocina en Madera tratada 4 puertas bajo meseta. Incluye pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	18.25	P²
7.03	Vaciado p/subir nivel gabinetes piso pulido, en area de cocina. =2.12mts x 0.60mts x 0.10cm = 0.13 m3.	1.00	Pa
7.04	Suministro y colocación muros de bloques bajo meseta. En block de 4". H= 0.80mts, Incluye anclaje de muro a piso, terminación de moquetas y cantos. Para area de cocina	1.00	Pa
7.05	Colocación Cerámica Sobre Meseta Undefasa, Dona Sol. = 2.12 ML. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa
7.06	Colocación de una línea de cerámica decorativa (listello) sobre meseta área cocina. = 2.12ML.Ver mas detalles en planos. Solicitar aprobación previa SSGG.	1.00	Pa
INVERSIÓN			
8.00	DATA		
8.01	Suministro e Instalación Patchpanel Next 24 puertos CAT 5E. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas. Y elevacion cuarto de equipos.	1.00	Ud

8.02	Suministro e Instalación gabinete pared 12 U. Ver más detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas.	1.00	U
9.00	LIMPIEZA FINAL		
9.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	Pa

Nota :	Las partidas Electricidad de 3.18, 3.19. estan acompañadas de tablas de acometidas y detalles. Para una mejor ejecución de la adecuacion.
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL



--	--