

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
GASTOS					
1.00	A DESMANTELAR				RD\$ -
1.01	Desmonte de plafon existente en area = 8.84m2(incluye , estructura , plancha y resguardar para su reinstalacion) h = 3.00 ver mas detalle en planos	1.00	Pa		RD\$ -
1.02	Demolicion de ceramica de piso existetete de 0.50x0.50 cm por incidencia de nuevo muros para boveda en block de 6" = 0.99M2 , 5 und de ceramica (Incluye , cortes y limpieza de escombros)	1.00	Pa		RD\$ -
1.03	Desmonte de lampara led existentes (2x2 cuadradra)en nuevo local . entregar a SSGG . Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
2.00	MUROS				RD\$ -
2.01	Suministro e instalación de Muro plywood 3/8 , para dividir area intervenida de trabajo y area de caja incluye soporte,Ver más detalles en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
2.02	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye soporte,Ver más detalles en plano.	5.29	M²		RD\$ -
2.03	Suministro y colocacion de Muros block de 6" , (incluye una linea de block entre piso , cepentina de acero de 3/8" @ cada 3 lineas de block). Ver más detalles en plano.	13.37	M²		RD\$ -
2.04	Fraguache muros de bloques. 14m2 Ver detalles en planos.	1.00	Pa		RD\$ -
2.05	Pañete muros de bloques. Ver detalles en planos.	111.04	M²		RD\$ -
2.06	Suministro y terminacion Mochetas,cantos de 3.00.x0.20 = (0.60m2)	1.00	Pa		RD\$ -
2.07	Suministro de excavacion para zapata muro de blk 6" = 0.75 M3 (incluye , alquiler de taladro demoleedor con operador y corte de acero existente y bote de escombros)	1.00	Pa		RD\$ -
2.08	Suministro y colocacion Zapata Muro H.A. 180 kg/cm2 (0.45 x 0.20 x 3.98 m). Incluye parilla acero de 3/8" , bastones @ 0.20. y relleno de reposición 0.38M³ de Ver más detalles en plano.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.09	Suministro y colocacion viga de amare y columna H.A. 180 kg/cm2 , viga (0.20 x 0.30 x 3.98 m). Columna de (0.20 x 0.20 x 2.40 m) Incluye canasto de acero 3/8" @ 0.20, encofrado 0.38M³ de Ver más detalles en plano.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.10	Confección de ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tubería 3/4" PVC y registro para registro acometida de data (1 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.036ml (incluye corte con pulidora , limpieza)	1.00	U		RD\$ -
2.11	Confección de ranuras , pasante de bajantes para empotramiento de tubería 1/2" PVC y registro para registro acometida de a/c 1/2" (1 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.036ml (incluye corte con pulidora , limpieza)	1.00	U		RD\$ -
2.12	Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tubería 3/4 " PVC bajante de data (1 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.36m2 (incluye limpieza). Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
2.13	Acondicionamientos , resane de ranuras en para empotramiento de tubería 1/2" PVC y registro para acometida de a/c 1/2" (3 und ranuras = 0.10cm x 2.40 m x0.15cm =0.36m2 (incluye limpieza). Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
2.14	Confección de ranuras pasante para tuberías de aire acondicionado y drenaje existentes en nuevo local. Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.15	Acondicionamientos , resane de ranuras para tuberías de aire acondicionado y drenaje resane de ranuras de muros y pisos existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento . Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
3.01	Suministro e instalación Puerta Poli metal (0.90 x 2.10 m), para área nueva de caja incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos.	1.00	U		RD\$ -
3.02	Suministro e instalacion puerta personalizada de = 0.90x 2.10mts en acero galvanizado cal 1.16 reforzada, pintura electrostática color blanca , sistema multi-cierre con 14 barras de acero móviles mas tres fijo de 3" pulg de aspersor ,marco, cilindro con 5 llaves definitivas mas 2 de obra y manillar (incluye instalación , transporte , resistente al fuego 120 min) con un tiempo de entrega de 20 días . Solicitar aprobación Proyectos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
4.00	ELECTRICIDAD				RD\$ -
4.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes en nuevo local. Incluye resane de muros y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
4.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V.	1.00	U		RD\$ -
4.03	Salidas Tomacorrientes UPS 110V.	1.00	U		RD\$ -
4.04	Salidas Interruptores sencillos .	2.00	U		RD\$ -
4.05	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Considerando el recorrido aprox = 100 pie . Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U		RD\$ -
4.06	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Coniderando el recorrido aprox = 80 pie , para control de acceso puerta existente entrada bóveda . Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
4.07	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	4.00	U		RD\$ -
4.08	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
4.09	Reinstalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts Empotradas. Para área de caja Ver mas detalles en planos y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	U		RD\$ -
4.10	Suministro e Instalación Acometida data en Tubería EMT 3/4". Y bajante en PVC 3/4" Ver detalle en plano . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
4.11	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica para ac , ups, a/a en tubería EMT 3/4".y bajante en PVC 1/2" Ver detalles en planos. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
5.00	PINTURA				RD\$ -
5.01	Suministro y preparación de piedra para pintura de nuevos muros de block 6"	111.04	M²		RD\$ -
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas y existentes interior, exterior y techo	60.23	M²		RD\$ -
5.03	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes nuevas interior muros nuevos sheetrock.	14.81	M²		RD\$ -
6.00	TECHO				RD\$ -
6.01	Reinstalación de Plafón 2"x2" fisurado en toda el Área interna entrada área de caja y interna bóveda H=3.00m incluye instalación rieles y soportes. Solicitar aprobación previa SSGG.	8.50	M²		RD\$ -

7.00	PISO				RD\$	-
7.01	Suministro y colocación de zócalos de piso en nuevos muros sheetrock y nuevas áreas abiertas y demolidas. Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.67	MI		RD\$	-
7.02	Suministro y colocación de chazo de cerámica de piso = 0.15 cm , ambos lados alrededor de nuevos muros block 6", 0.69 m2 . Homologar color de piso existente. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	P.a.		RD\$	-
INVERSION						
8.00	A/A				RD\$	-
8.01	Suministro y colocación Pared de 12,000btu Ver ubicación en plano. . Incluye recorrido tubería de cobre , palometas y bomba de agua. Ver ubicación en plano. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	1.00	Ud.		RD\$	-
9.00	LIMPIEZA FINAL				RD\$	-
9.01	Limpieza	1.00	P.a.		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
10.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
10.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
10.02	Transporte	4.00	%			
Sub-Total						
11.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
12.00	ITBIS	18.00	%			
TOTAL GENERAL:						

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

