

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>PRIMER NIVEL</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>GASTOS</b>					<b>RD\$ -</b>
<b>1.00</b>	<b>MUROS.</b>				<b>-</b>
1.01	Suministro y confección de continuación de muro existente en block 8"; 6.50mts x 1.20mts ( 8.19m2) para cierre de fondo de parqueo de motores. según nuevo diseño . incluye bastones de acero 3/8" @ 0.20 ver detalles en planos	8.19	M²		RD\$ -
1.02	Fraguache.	10.79	M²		RD\$ -
1.03	Empañete.	10.79	M²		RD\$ -
1.04	Suministro y colocación viga de amare H.A. 180 kg/cm2 , viga (0.20mts x 0.20mts x 6.50mts). 1.3 ML. Incluye: canasto de acero 3/8" @ 0.20, encofrado y vaciado de hormigón. 0.26M³ . <b>Ver más detalles en planta Arq. dimensionada.</b>	1.00	P.a.		RD\$ -
1.05	Suministro e instalación de Muros exteriores en panel fondo con malla 2.25mts x 1.84mts x h= 2.50mts, Incluye: fraguache, pañete, dinteles en huecos para ventanas y puertas y terminación de mochetas y cantos. <b>Para Área : Garita nueva parte frontal. Ver más detalles en planta dimensionada..</b>	21.45	M²		RD\$ -
<b>2.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS.</b>				<b>RD\$ -</b>
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetálica (0.80mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Área : de Garita de Seguridad.	1.00	U		RD\$ -
2.02	Suministro y colocación de ventana de cristal corrediza blanca ( 0.80mts x 1.00mts instalación, masilla da ) para área laterales y fondo de garita de seguridad. <b>Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.</b>	3.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de ventanas en cristal de <b>Garita existente.</b> ( 2 und A= 0.70mts x 1.00mts, 1und A= 0.74mts x 1.00mts) usar papel color negro.5% <b>Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	23.03	P²		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de ventanas en cristal de <b>Garita nueva de seguridad.</b> ( 3 und A= 0.80mts x 1.00mts) usar papel color negro.5% <b>Ver mas detalles en plano. Solicitar aprobación previa de SSGG.</b>	25.82	P²		RD\$ -
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD.</b>				<b>RD\$ -</b>
3.01	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	1.00	U		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	3.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U		RD\$ -
3.04	Suministro e instalación de lámpara paneles LED , 24 watts superficial. Para área: interna de garita y parqueo de motores. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.</b>	2.00	U		RD\$ -
3.05	<b>Suministro e Instalación de Registros y Tubería EMT 1/2" y Tubería PVC 1/2", 3/4".</b> Desde los paneles existente hasta la garita según nuevo diseño y desde la caseta de cisterna existente hasta el parqueo nuevo de motores. <b>Ver detalles en planta detalle Acometida. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
3.06	Perforaciones y ranurado de paredes, piso en hormigón existente para instalación de tuberías PVC , EMT eléctrica 3/4", 1/2" desde paneles existente hasta garita nueva y desde caseta de cisterna existente hasta el techado de parqueo de motores . <b>Ver más detalles en planta Arq dimensiona y notas en plano.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
3.07	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. <b>Ver más detalles en planta Arq dimensionada y notas en plano.</b>	1.00	Pa		RD\$ -
<b>4.00</b>	<b>TECHO.</b>				<b>RD\$ -</b>
4.01	Suministro y colocación de alucín acanalado de 10"x 4"calibre 16 para área de techo de Parqueo de Motores. Incluye ( perfiles 2"x 2" para columnas, techo y perfiles 2"x 2 " para correas, tornillos auto barrénales, pintado de pintura industrial negra ) 19.50 m2 <b>ver mas detalle en planta Arq. dimensionada.</b>	19.50	M²		RD\$ -
4.02	Suministro e instalación de Techo exterior con vuelo en panel fond con malla 2.45 mts x 2.85mts x h= 0.15cm, Incluye: fraguache, pañete, terminación de mochetas y cantos. <b>Para Área : Garita nueva parte frontal. Ver más detalles en planta dimensionada..</b>	6.98	M²		RD\$ -
<b>5.00</b>	<b>PINTURA</b>				<b>RD\$ -</b>
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes y techo. <b>Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.</b>	63.29	M²		RD\$ -
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros Y Techo nuevos en fond, incluye pintura Base. <b>Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.</b>	47.78	M²		RD\$ -
<b>6.00</b>	<b>OTROS.</b>				<b>RD\$ -</b>
6.01	Confección de anaquele en Hierro para materiales Centro Técnico (1.00mts x 1.00mts x 2.00mts). Ver mas detalles en plano. Incluye pintura Oxido negro.	1.00	U		RD\$ -
<b>7.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL.</b>				
7.01	Limpieza y Bote Final Escombros.	1.00	P.a.		
<b>8.00</b>	<b>Dirección Técnica y Responsabilidad</b>	10.00	%		
8.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
8.02	Transporte	4.00	%		
<b>Sub-Total</b>					
9.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
10.00	ITBIS	18.00	%		
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL