

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
<b>SEGUNDO NIVEL</b>					
<b>GASTOS</b>					
<b>1.00</b>	<b>MURO.</b>				
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	16.13	M²		
<b>2.00</b>	<b>PUERTA.</b>				
2.01	Suministro e instalación Puerta Polimetal (0.90mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo, tope en piso. <b>Ver mas detalles en planos. área : Salón de informático.</b>	1.00	U		
<b>3.00</b>	<b>ELECTRICIDAD Y DATA.</b>				
3.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas y luminarias existentes en Salón de capacitación Y Salón de informática. Incluye, colocación de tapas ciegas. <b>Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. dimensiona actual y en el campo.</b>	1.00	P.a.		
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	20.00	U		
3.03	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	16.00	U		
3.04	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	16.00	U		
3.05	Reinstalación Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. <b>Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	15.00	U		
3.06	Salidas Interruptores Sencillos. <b>Ver mas detalle en planta Arq. de luminaria.</b>	2.00	U		
3.07	Salidas Interruptores Dobles. <b>Ver mas detalle en planta Arq. de luminaria.</b>	2.00	U		
3.08	Salidas Interruptores Triple . <b>Ver mas detalle en planta Arq. de luminaria.</b>	1.00	U		
3.09	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafón de color blanca con borde de metal , En áreas : Salón de capacitación y salón de informática. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y ( <b>solicitar garantía de 1 año</b> ) <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.</b>	9.00	U		
3.10	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 18watts en plafón de sheetrock . En área: Pasillo, cuarto de Equipo y Cocina. y ( <b>solicitar garantía de 1 año</b> ) <b>Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	4.00	U		
3.11	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 6 watts en plafón. En área: Salón de capacitación y salón de informática. y ( <b>solicitar garantía de 1 año</b> ) <b>Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	8.00	U		
3.12	Perforaciones y ranurado de paredes para instalación de tuberías EMT Y PVC Eléctrica . <b>Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano.</b>	1.00	P.a.		
3.13	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. <b>Ver más detalles en planta Arq. dimensionada y notas en plano.</b>	1.00	P.a.		
3.14	Suministro e Instalación de Tubería y Registro EMT 1", Y 1/2" Para instalaciones Eléctrica y Luminaria Incluye : cable de Goma 14-2 AWG.Para Alimentadores de Lámpara General y Todos los circuitos van al panel AC existente en cuarto de equipo. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	P.a.		
3.15	Suministro e Instalación en Tubería y Registro EMT para Instalaciones de DATA 1-1/2", 1" y 3/4". <b>Ver detalles en planta acometida data. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	P.a.		
3.16	Suministro e instalación de soporte para Data Show en área de salón informático, <b>incluye soporte para instalar Y 1 und de Cable VGA para instalación.</b>	1.00	U		
<b>4.00</b>	<b>PINTURA.</b>				
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para Muros nuevos en sheetrock, incluye pintura Base. <b>Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.</b>	29.70	M²		
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para Muros existente en sheetrock. <b>Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.</b>	73.80	M²		

4.03	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de block interior. <b>ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.</b>	92.14	M²		
<b>5.00</b>	<b>TECHO.</b>				
5.01	Desitanlacion de plafón fisurado 2"x2" existente en los salones de capacitación y salón de informática. incluye rieles y soportes . H= 2.70Mts . según por trabajos de instalación de tuberías y registro EMT de DATA Y ELECTRICIDAD. Ver mas detalles en planta dimensionada .Y Guardar para su Reinstalación.	78.05	M²		
5.02	Suministro e instalación de Plafón Fisurado 2"x 2" en el <b>Área de salón de capacitación e informático</b> . incluye instalación rieles y soportes. H=2.70mts. <b>Solicitar aprobación previa SSGG.</b>	80.39	M²		
<b>6.00</b>	<b>PISO.</b>				
6.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. <b>Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	10.27	MI		
<b>7.00</b>	<b>LIMPIEZA .</b>				
7.01	Limpieza continua y Final.	1.00	P.a.		
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>					
8.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
8.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
8.02	Transporte	4.00	%		
<b>Sub-Total</b>					
9.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
10.00	ITBIS	18.00	%		
<b>TOTAL GENERAL:</b>					

**FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL**



MUROS NUEVO EN SHEETROCK	X	Y	HUECO	ÁREA
muro divisorio pasillo.	5.69	2.70	0	15.36
			Sub-Total:	15.36
		Desp. 5%		0.77
			<b>Total Gral:</b>	<b>16.13</b>

PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
muro lateral derecho existente.	5.36	0.60	1	0.00	3.22
muro lateral izquierdo existente.	6.46	2.70	1	0.00	17.44
muro interno existente.	12.74	2.70	1	0.00	34.40
muro posterior existente.	12.74	2.70	1	0.00	34.40
				Sub-Total:	89.45
			Desp. 3%		2.68
				<b>Total Gral:</b>	<b>92.14</b>

PINTURA MURO NUEVO EN SHEETROCK	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
muro divisorio pasillo.	5.69	2.70	2	1.89	28.84
				Sub-Total:	28.84
			Desp. 3%		0.87
				<b>Total Gral:</b>	<b>29.70</b>

PINTURA MURO EXISTENTE EN SHEETROCK	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
muro divisorio del centro.	6.46	2.70	2	2.10	32.78
muro frontal de cuarto de equipo.	2.08	2.70	2	1.68	9.55
muro frontal de cocina.	1.98	2.70	2	1.47	9.22
muro lateral de cuarto de equipo.	1.86	2.70	2	0.00	10.04
muro lateral de cocina.	1.86	2.70	2	0.00	10.04
				Sub-Total:	71.65
			Desp. 3%		2.15
				<b>Total Gral:</b>	<b>73.80</b>

DESMONTE DE PLAFON.	X	Y	HUECO	ÁREA
salon de capacitacion	6.55	6.46	0	42.31
salon de informatica.	5.69	6.28	0	35.73
			Sub-Total:	78.05
		Desp. 3%		2.34
			<b>Total Gral:</b>	<b>80.39</b>

ZOCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK	X	AMBA S
muro divisorio pasillo.	4.79	9.58
Chazos	0.10	0.2
	Sub-Total:	9.78
Desp.	5%	0.49
	Total Gral:	10.27

**Tabla Cálculo Acometida Eléctrica TUBERIA Y REGISTROS, Tuberia EMT ,1" Y 1/2".**

No	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Lista	Total
1	Registro EMT 10x10x4 Nema 1R	4	Und		
2	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	2	Und		
3	Tubo EMT 1/2" log. 10 pies	12	Und		
4	Curva EMT 1/2"	5	Und		
5	Abrazadera Unitroop 1/2"	50	Und		
6	Coupling EMT 1/2"	15	Und		
7	Conector Recto EMT 1/2"	30	Und		
8	Tornillo 3/8"x2" plomo	70	Und		
9	Tarugos 3/8 x 2"	70	Und		
10	Conector media luna UF 1/2	15	Und		
11	Caja octagonal metal 1/2"	15	Und		
12	Tubo EMT 1" log. 10 pies	4	Und		
13	Abrazadera Unitroop 1"	10	Und		
14	Coupling EMT 1"	5	Und		
15	Conector Recto EMT 1"	8	Und		
16	Registro EMT 2x4x1/2	8	Und		
17	Cable de Goma 14-2 AWG	80	Pie		

<b>Sub Total----&gt;</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
Alza de Precios	RD\$	-
Total	RD\$	-
MO	RD\$	-
% interes	RD\$	-
<b>Total----&gt;</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>

**Tabla Cálculo Acometida DATA TUBERIA Y REGISTROS, Tuberia EMT 1-1/2" ,1" Y 3/4".**

No	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Lista	Total
1	Tubo EMT 1 1/2" log. 10 pies	4	Und		
2	Registro EMT 8x8x4" Nema 1R	5	Und		
3	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	2	Und		
4	Abrazadera Unitroop 1 1/2"	10.00	Und		
5	Conector Recto EMT 1 1/2"	8	Und		
6	Coupling EMT 1 1/2"	6	Und		
7	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	5	Und		
8	Curva EMT 3/4"	4	Und		
9	Abrazadera Unitroop 3/4"	15	Und		
10	Coupling EMT 3/4"	6	Und		
11	Conector Recto EMT 3/4"	15	Und		
12	Tornillo 3/8"x2" plomo	70	Und		
13	Tarugos 3/8 x 2"	70	Und		
14	Tubo EMT 1" log. 10 pies	2	Und		
15	Abrazadera Unitroop 1"	8	Und		
16	Coupling EMT 1"	4	Und		
17	Conector Recto EMT 1"	4	Und		
18	Registro EMT 2x4x3/4	8	Und		

<b>Sub Total----&gt;</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
Alza de Precios	RD\$	-
Total	RD\$	-
MO	RD\$	-
% interes	RD\$	-
<b>Total----&gt;</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>