

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
SEGUNDO NIVEL					RD\$ -
GASTOS					RD\$ -
1.00	PUERTAS Y VENTANAS.				RD\$ -
1.01	Desmonte de 6 und cortinas en PVC existente en todas las áreas y guardar para su reinstalación. Según nuevo diseño.	1.00	P.a.		RD\$ -
1.02	Reinstalación de 6 und de cortinas en PVC existente en todas las áreas. Según nuevo diseño.	1.00	P.a.		RD\$ -
1.03	Desmonte de laminado existente por deterioro en Ventanas de salón de Reuniones. = 5 und de 1.20mts x 1.20mts, y 1 und de 0.80mts x 1.20mts. Ver más detalles en planta Arq. . Solicitar aprobación previa de SSGG.	6.00	U		RD\$ -
1.04	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado para 5 und cristales de ventanas en Salón de Reuniones de (1.20mts x 1.20mts), y 1 und de (0.80mts x 1.20mts) . Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	87.80	P²		RD\$ -
1.05	Desmonte de puerta en madera (2.09mts x 2.18mts), existente. En área : entrada salón de Reuniones.	1.00	U		RD\$ -
1.06	Acondicionamiento y Reinstalación ,ajuste y retoque de pintura para puerta de maderas (2.09mts x 2.18mts),existente. En área : de entrada salón de reuniones. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.		RD\$ -
2.00	ELECTRICIDAD.				RD\$ -
2.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas y luminarias existentes en Salón de Reuniones. Incluye, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. dimensiona actual y en el campo.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.02	Salidas Interruptores Triple . Ver mas detalle en planta Arq. de luminaria.	4.00	U		RD\$ -
2.03	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts en plafón de sheetrock de color blanca con borde de metal . En áreas : Salón de Reuniones. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.	6.00	U		RD\$ -
2.04	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 24 watts en plafón de sheetrock . En área: Salón de Reuniones. y (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	3.00	U		RD\$ -
2.05	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 18watts en plafón de sheetrock . En área: Salón de Reuniones. y (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	22.00	U		RD\$ -
2.06	Suministro e instalación de Lámparas circular LED, 6 watts en plafón de sheetrock . En área: Salón de Reuniones. y (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	6.00	U		RD\$ -
2.07	Suministro e instalación de Cinta LED, RGB de 5mts c/u con sus controles, fuente y accesorios. En área: de Cenefa en Salón de Reuniones. L=30MTS. y (solicitar garantía de 1 año) Ver mas detalles en planta Arq. luminarias y ficha técnica. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.08	Perforaciones y ranurado de paredes para instalación de tuberías EMT Y PVC Eléctrica . Ver más detalles en planta Arq. dimensiona y notas en plano.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.09	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada y notas en plano.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.10	Suministro e Instalación de Tubería y Registro EMT 1-1/2, 1" Y 1/2" Para instalaciones Eléctrica y Luminaria Incluye : cable de Goma 14-2 AWG.Para Alimentadores de Lámpara General y Todos los circuitos van al panel AC 1ER Nivel. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.11	Suministro e instalación de soporte para Data Show en área de salón de reuniones, incluye soporte para instalar Y 1 und de Cable VGA para instalación.	1.00	U		RD\$ -
3.00	PINTURA.				RD\$ -
3.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para Techo nuevos en sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	90.46	M²		RD\$ -
3.02	Pintura Blanco 00 Semigloss paredes existentes de block interior y exterior. ver mas detalles en planta dimensiona y memoria de calculo.	124.79	M²		RD\$ -
4.00	TECHO.				RD\$ -

4.01	Desitanlacion de plafón fisurado 2"x2" existente incluye rieles y soportes . H= 2.40Mts . según nuevo diseño. Ver mas detalles en planta dimensionada .	32.31	M²		RD\$	-
4.02	Desitanlacion de plafón en Sheetrock existente incluye rieles y soportes . H= 2.60Mts . según nuevo diseño. Ver mas detalles en planta dimensionada .	32.38	M²		RD\$	-
4.03	Suministro e instalación de techo Central en Sheetrock , Incluye: parales y piezas. Para Área: salón de Reuniones con diferente H.piso/Sheetrock = 2.38mts. Ver más detalles en plano.	42.15	M²		RD\$	-
4.04	Suministro e instalación de Cenefa Perimetral en Sheetrock , Incluye: parales y piezas. Para Área: salón de Reuniones con diferente H.piso/Sheetrock = 2.28. Ver más detalles en plano.	28.08	ML		RD\$	-
4.05	Suministro e instalación de Cenefa en Ranura Central en Sheetrock , Incluye: parales y piezas. Para Área: salón de Reuniones con diferente H= 0.10cm. Ver más detalles en plano.	27.98	ML		RD\$	-
4.06	Suministro de corte de Sheetrock para hueco de ventanillas de accesos para instalación de las unidades de aire tipo cassette y mantenimiento de A/A. 2 unid = 0.40Cm x 0.60 Cm. en área: Salón de Reuniones . Ver mas detalle en planta Arq. de A/A.	2.00	U		RD\$	-
5.00	A/A.				RD\$	-
5.01	Confección e instalación de base en hierro con angular de 3/16" x 2" para condensadores 2 a 5 toneladas. Para condensadora en pared callejon. Solicitar aprobación previa Climatización SSGG.	2.00	U		RD\$	-
5.02	Suministro e instalación de, 70 pies tubería de 3/8", 70 pies tubería de 3/4", 13 tiras de Vacocel de 3/4" ,90 pies de alambre de goma 14/4, 2 filtro de línea 0835, 1 tanque de refrigerante 410A Y 1 und de cinta de hilo . Área: Salón de Reuniones. Ver mas detalles en planos.	1.00	P.a.		RD\$	-
INVERSION					RD\$	-
6.00	A/A.				RD\$	-
6.01	Suministro y colocación A/A 36,000btu, cassette inverter para área: Salón de Reuniones, Ver ubicación en plano. . Incluye ,recorrido tubería de cobre. Ver ubicación en planta de aire acondicionado. Ver detalles en ficha técnica. Solicitar aprobación previa del Dto. Refrigeración SSGG.	2.00	Ud.		RD\$	-
7.00	LIMPIEZA .				RD\$	-
7.01	Limpieza continua, final y bote de escombros	1.00	P.a.		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
8.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
8.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
8.02	Transporte	4.00	%			
Sub-Total						
9.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
10.00	ITBIS	18.00	%			
TOTAL GENERAL:						

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

