

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
PRIMER NIVEL					RD\$ -
GASTOS					RD\$ -
1.00	MUROS				-
1.01	Demolición de continuación muro divisorio de block de 6" en área de servicio al cliente. H/piso quicio=1.13mts, 1 unidad de hueco de (1.80mts x 1.13mts), para acceso. 2.14 M2. según nuevo diseño. Ver más detalles en planta Arq. actual.	1.00	M²		RD\$ -
1.02	Desinstalación de muros de sheetrock existentes en área de caja. Ver más detalles en planta Arq. actual.	4.95	M²		RD\$ -
1.03	Suministro e instalación de Muros Sheetrock, incluye Dintel para área de caja. en sheetrock. Incluye parales y piezas dinteles en huecos, terminación de mochetas y cantos. Ver más detalles en plano.	22.23	M²		RD\$ -
1.04	Empañete. De mochetas para hueco. Según nuevo diseño.	0.92	M²		RD\$ -
2.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
2.01	Desmonte de puertas polimetálicas de área caja. Existente. 0.70mts x 2.10mts. Y Entregar a depto. SSGG.	1.00	U		RD\$ -
2.02	Desmonte de Cristal fijo existente en Área de servicio al cliente. (1.78mts x 1.10mts) según nuevo diseño. Entregar al propietario Ver más detalles en planta Arq. dimensionada . Entregar al propietario.	1.00	U		RD\$ -
2.03	Desmonte de Ventana existente en Área de servicio al cliente. (1.80mts x 1.12mts) según nuevo diseño. Entregar al propietario Ver más detalles en planta Arq. dimensionada . Entregar al propietario.	1.00	U		RD\$ -
2.04	Reinstalación de puerta polimetálica de área caja. Existente. 0.70mts x 2.10mts.	1.00	U		RD\$ -
2.05	Suministro y colocación de 1 unidad ventana de cristal corrediza blanca 1 de (1.78mts x 1.10mts, instalación, masillada) para área : comercial. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	1.00	U		RD\$ -
2.06	Suministro e instalación de puerta enrollable en material sólido y corrugado de (1.20mts x 2.46mts = 57pulg x 120pulg), para Área: puerta principal. Incluye : (1 año de garantía en piezas y servicio Un Covers Pre pintado color Aluminio, Guías tipo G Italiana Calibre 14, dos portas candado, 1 cerradura, Laminas calibre 22 con un 60% de aluminio y un 40% de acero, piezas italianas.	1.00	U		RD\$ -
2.07	Suministro e instalación de papel Suntek SYDS50 para laminado de cristal fijos y Ventana corrediza en Área : frontal y lateral 3 unidades de 1 unidad (1.78mts x 1.10mts), 1 unidad de (1.64mts x 1.60mts), y 1 unidad de (2.37mts x 1.60mts). Usar papel color negro. Ver mas detalles en planta Arq. dimensionada.	90.10	P²		RD\$ -
3.00	ELECTRICIDAD Y DATA				RD\$ -
3.01	Salidas Tomacorrientes AC 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	2.00	U		RD\$ -
3.02	Salidas Tomacorrientes UPS 110V. Contemplar que las salidas, por en tubería PVC y bajan empotrada en la pared .	3.00	U		RD\$ -
3.03	Salidas Interruptores Sencillos.	2.00	U		RD\$ -
3.04	Salidas Data, usar conductor UTP Cat. 5E. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	9.00	U		RD\$ -
3.05	Certificación de Salidas de Data. Se debe entregar un reporte de la certificación por cada salida. Solicitar aprobación de Redes Telemáticas y Proyectos Eléctricos SSGG.	9.00	U		RD\$ -
3.06	Suministro e instalación de Lámparas Paneles LED 2x2, 40 watts superficial, de color blanca con borde de metal , En áreas : Servicio al cliente y comercial. Ver mas detalles en planos y ficha técnica. y (solicitar garantía de 1 año) Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG. Ver mas detalle en planta Arq. de luminarias.	3.00	U		RD\$ -
3.07	Confección de Palometa Tomacorriente Múltiple para Módulos de Caja. Fabricación en metal calibre #18, pintura industrial color blanco o negro, con Breaker protector de 25 amp, 3 unidades de tomacorriente doble, conexión a tierra 110 v, puerta móvil para posibles reparaciones. Ver mas detalles en ficha técnica . Consultar con SSGG.	1.00	U		RD\$ -
4.00	PISO				RD\$ -
4.01	Suministro y colocación de block de 6" para escalones en área interna de 0.90mts x 0.20mts x 0.30mts (hacer huella de 0.30 , contra huella de 0.20, vaciado de base escalones con hormigón simple (incluye acero 3/8 @ 0.20 ambas direcciones y batones 3/8" @ 0.20) ver detalles en planos	1.00	p.a.		RD\$ -
4.02	Fraguache.	0.63	M²		RD\$ -
4.03	Empañete.	1.26	M²		RD\$ -
4.04	suministro y colocación de cerámica de piso para área escalones nuevo. (1.00m2) Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	1.00	M²		RD\$ -
4.05	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	9.28	MI		RD\$ -
4.06	Confección y colocación señalización en piso área caja según diseño. Proteger señalización con pintura vinil transparente reforzado. OC La Unión, INSTALADO. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada. Solicitar aprobación previa de SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
5.00	PINTURA				RD\$ -
5.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, techo interior y exterior. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	134.27	M²	Suministrado y Ejecutado por SSGG.	
5.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos Sherlock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	42.92	M²		

6.00	LIMPIEZA FINAL				
6.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	P.a.		
GASTOS INDIRECTOS					
7.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%		
7.01	Gastos Administrativo	3.00	%		
7.02	Transporte	4.00	%		
Sub-Total					
8.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%		
9.00	ITBIS	18.00	%		
TOTAL GENERAL:					

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

