

A desintalar	X	Y	HUECO	AREA
plafon existente	2.21	3.81	0	8.4201
puerta polimetal de (0.90x2.10) = 1				
lampara led 2x4 = 1				

Sub-Total: 8.42
Desp. 5% 0.42

Total Gral: 8.84

ceramica	X	Y	hueco	M2
demolicion de ceramica existente por incidencia de muro block 6"	0.5	1.88	0	0.94

Sub-Total: 0.94
Desp. 5% 0.05

Total Gral: 0.99

muros nuevos de sheetrock	X	Y	HUECO	AREA
muro de divisorio para area de boveda y caja	1.68	3	0	5.04

Sub-Total: 5.04
Desp. 5% 0.25

Total Gral: 5.29

EXCAVACION PARA ZAPATA PARA MUROS BLOCK 6"	X	Y	AREA	CANT
	0.45	0.4	3.98	0.72

Sub-Total: 0.72
 Desp. 5% 0.04

Total Gral: 0.75

VACIADO DE H.A PARA ZAPATA MUROS NUEVOS EN BLOCK 6"	X	Y	AREA	CANT
--	----------	----------	-------------	-------------

Vaciado zapata muro area frontal divisorio de boveda	0.45	0.2	1.85	0.17
Vaciado zapata muro area lateral divisorio de boveda	0.45	0.2	2.13	0.19

Sub-Total: 0.36
 Desp. 5% 0.02

Total Gral: 0.38

VACIADO DE H.A PARA VIGA DE AMARE Y COLUMNA MUROS NUEVOS EN BLOCK 6"	X	Y	pf	CANT
---	----------	----------	-----------	-------------

Vaciado viga de amare muro area frontal divisorio de boveda	1.85	0.3	0.20	0.11
Vaciado viga de amare muro area lateral divisorio de boveda	1.93	0.3	0.20	0.12
Vaciado de columna muro area lateral divisorio de boveda	0.20	3.4	0.20	0.14

Sub-Total: 0.36
 Desp. 5% 0.02

Total Gral: 0.38

MUROS NUEVOS EN BLOCK 6"	X	Y	HUECO	CANT
---------------------------------	----------	----------	--------------	-------------

muro area frontal divisorio de boveda	1.85	3.9	2.30	4.91
muro area lateral divisorio de boveda	2.13	3.9	0.48	7.82

Sub-Total: 12.74
 Desp. 5% 0.64

Total Gral: 13.37

pañete	X	Y	Cara	HUECO	CANT
---------------	----------	----------	-------------	--------------	-------------

muro de block	13.37	3.9	2	0	104.32
viga de amare	3.58	0.2	2	0	1.43
columna	0.2	3.4	4	0	2.72

Sub-Total: 105.75
 Desp. 5% 5.29

Total Gral: 111.04

PINTURA EN MUROS DE BLOCK EXISTENTES	X	Y	Cara	HUECO	CANT
muro interno izquierdo entrada boveda	3.81	3	1	0	11.43
muro interno de fondo dentro boveda	1.65	3	1	0	4.95
muro frontal entrada boveda	1.85	3.9	2	1.89	12.54
muro lateral derecho boveda	1.93	3.9	2	0	15.05
muro interno fondo area de caja fuera de la boveda	2.2	3	1	0	6.60
mochetas de marco de puerta boveda	0.20	3	6	0	3.60
techo interno de boveda	1.65	1.93	1	0	3.18
Sub-Total:					57.36
Desp. 5%					2.87
Total Gral:					60.23

PINTURA MUROS NUEVOS Y EXISTENTES SHEETROCK	X	Y	Cara	HUECO	CANT
muro para area de caja	0.78	3	2	0	4.68
muro existente fronta para area de boveda y caja	1.32	3	2	0	7.92
mochetas de marco de puertas	0.10	3	5	0	1.5
Sub-Total:					14.10
Desp. 5%					0.71
Total Gral:					14.81

Zócalos	X	Cara	hueco	ML
muro area frontal divisorio de boveda	1.85	2	1.89	1.81
muro area lateral divisorio de boveda	2.13	2	1.89	2.37
muro de divisorio para area de boveda y caja	1.68	2	1.89	1.47
chazo	0.10	7	0	0.7
Sub-Total:				6.35
Desp. 5%				0.32
Total Gral:				6.67

Zócalos de piso alrededor de muro en block 6" boveda	X	y	lado	hueco	ML
muro area frontal divisorio de boveda	0.95	0.15	2	0	0.285
muro area lateral divisorio de boveda	1.23	0.15	2	0	0.369
Sub-Total:					0.65
Desp. 5%					0.03
Total Gral:					0.69

medicion de cable de red utp cat 5E	X	Y	AREA	CANT
recorrido	27.93			91.61

0.00

Sub-Total: 91.61

Desp. 5% 4.58

Total Gral: 96.19

medicion de clable de red utp cat 5E para control de acceso				X	Y	AREA	CANT
recorido				23.42			76.82
							0.00

Sub-Total: 76.82

Desp. 5% 3.84

Total Gral: 80.66

