

SECTOR: MAO

CIUDAD: MAO

Garita de
Seguridad
y Techado
de

PROYECTO: Motores.

FECHA: 28-mar-19

1.0	MUROS NUEVOS DE BLOCK	X	Y	HUECO	ÁREA
1	Continuacion de muro de block de 8" de fondo para cierre de fondo de parqueo de motores.	6.50	1.20		7.80
				Sub-Total:	7.80
			Desp.	5%	0.39
				Total Gral:	8.19

2.0	MUROS DE FOND A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
2.01	muro lateral derecho exterior.	1.83	2.5		4.58
2.02	muro lateral izquierdo exterior.	1.84	2.5		4.60
2.03	muro fondon exterior.	2.25	2.5		5.63
2.04	muro frontal exterior.	2.25	2.5		5.63
				Sub-Total:	20.43
			Desp.	5%	1.02
				Total Gral:	21.45

3.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro de block de 8" de fondo de parqueo de motores.	8.50	2.70	1	0.00	22.95
2	muro lateral derecho exterior de garita existente.	1.53	2.50	2	1	6.95
3	muro lateral izquierdo exterior de garita existente.	1.51	2.50	2	1	6.85

4	muro lateral fondo exterior de garita existente.	2.15	2.50	2	1	10.01
5	muro lateral frontal exterior de garita existente.	2	2.50	2	1	9.15
6	techo interior existente.	2.6	2.13	1	0	5.54
					Sub-Total:	61.45
			Desp.		3%	1.84
					Total Gral:	63.29

4.0	PINTURA MUROS NUEVO DE FOND	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho exterior .	1.53	2.5	2	1	6.85
2	muro lateral izquierdo exterior.	1.53	2.5	2	1	6.85
3	muro fondon exterior.	1.95	2.5	2	1	8.95
4	muro frontal exterior.	1.95	2.5	2	1	8.95
5	techo interior existente.	2.85	2.44	2	0	13.91
					Sub-Total:	45.51
			Desp.		5%	2.28
					Total Gral:	47.78