

### PRIMER NIVEL

1.0	Demolicion muros de block 6"	X	Y	HUECO	ÁREA
1.1	muro de area servicio al cliente.	1.8	1.13	0.00	2.03
				Sub-Total:	2.03
			Desp. 5%		0.10
				Total Gral:	2.14
2.0	Desinstalación muros de sheetrock	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho existente area de caja.	2.54	2.28	1.47	4.32
2	dintel en area de caja.	1.3	0.30	0	0.39
				Sub-Total:	4.71
			Desp. 5%		0.24
				Total Gral:	4.95

3.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro lateral area de caja	1.75	2.83		4.95
2	muro frontal de area de caja.	1.35	2.83		3.82
3	dintel para area de caja.	1.35	0.60		0.81
4	muro fondo para area de servicio al cliente.	2.74	2.83		7.75
5	muro lateral derecho area de servicio al cliente.	0.50	2.83		1.42
6	muro lateral izquierdo area de servicio al cliente.	0.50	2.83		1.42
7	muro lateral derecho continuacion para cierre de hueco ventana en area de servicio al cliente .	0.70	1.12		0.78
8	muro lateral izquierdo continuacion para cierre de hueco ventana en area de servicio al cliente .	0.20	1.12		0.22
				Sub-Total:	21.18
			Desp. 5%		1.06
				Total Gral:	22.23

4.0	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK	X	AMBAS CARAS
4.1	SHEETROCK		
4.2	muro lateral area de caja	1.05	2.1
4.3	muro frontal de area de caja.	1.35	2.7
4.4	dintel para area de caja.	1.35	0
4.5	muro fondo para area de servicio al cliente.	2.74	2.74

4.6	muro lateral derecho area de servicio al cliente.	0.50	0.5
4.7	muro lateral izquierdo area de servicio al cliente.	0.50	0.5
4.8	Chazos	0.10	0.3
		Sub-Total:	8.84
	Desp.	5%	0.44
		<b>Total Gral:</b>	<b>9.28</b>

5.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho existente.	3.87	2.56	2	1.89	17.92
2	muro lateral izquierdo existente.	4.38	2.56	2	1.96	20.47
3	muro frontal existente.	5.86	0.87	2	8.31	1.89
5	muro posterior existente.	6.81	2.56	2	2.26	32.60
7	columnas cuadrada visibles interior y exterior.	0.4	2.56	10	0.00	10.24
9	vigas visebles interior y exterior.	6.81	0.30	9	0.00	18.39
10	techo interior .	6.6	4.37	1	0.00	28.84
					Sub-Total:	130.35
				Desp.	3%	3.91
					<b>Total Gral:</b>	<b>134.27</b>

6.0	PINTURA MUROS SHEETROCK	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral area de caja	1.75	2.83	2	1.47	8.44
2	muro frontal de area de caja.	1.35	2.83	2	0.00	7.64
3	dintel para area de caja.	1.35	0.60	2	0	1.62
4	muro fondo para area de servicio al cliente.	2.74	2.83	2	0	15.51
5	muro lateral derecho area de servicio al cliente.	0.50	2.83	2	0	2.83
6	muro lateral izquierdo area de servicio al cliente.	0.50	2.83	2	0	2.83
7	muro lateral derecho continuacion para cierre de hueco ventana en area de servicio al cliente .	0.70	1.12	2	0	1.57
8	muro lateral izquierdo continuacion para cierre de hueco ventana en area de servicio al cliente .	0.20	1.12	2	0	0.45
					Sub-Total:	40.88
				Desp.	5%	2.04
					<b>Total Gral:</b>	<b>42.92</b>