

**Tabla Cálculo Acometida Eléctrica Acometida Principal: en tubería EMT de 1-1/2" Desde el main Breaker 100 Amp hasta el cuarto de equipos y incluye Acometida Inversor y programador día semanas.**

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 1 1/2" log. 10 pies	5.00	Und
2	Registro EMT 10x10x4 Nema 1	2	Und
3	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	2	Und
4	Abrazadera Unitroop 1 1/2"	15	Und
5	Coupling EMT 1 1/2"	6	Und
6	Conector Recto EMT 1 1/2"	5	Und
7	Condulet 1 1/2"	1	Und
8	Conductor # 2 AWG fase 1 y fase 2	180	Pie
9	Conductor # 6 AWG Blanco neutro	90.00	Pie
10	Tarugos 3/8 x 2"	20	Und
11	Tubo PVC 1-1/2"	2	Und
12	Tornillo 3/8"x2" plomo	20	Und
13	Conector P/Puesta a Tierra 5/8"	1	Und
14	Varilla Puesta Tierra 5/8" x 6 pies	1	Und
15	Conductor # 6 Desnudo	10.00	Pie
16	Conductor # 10 AWG L1 , L2 Y NEUTRO	40.00	Pie
17	Conductor Electrico #12 AWG Rojo Para Acometida exterior lampara led 24watts	300	Pie
18	Conductor Electrico #14 AWG Verde tierra	150	Pie
19	Alambre Vinyl std uf R /1640' 14/2	350	Pie

**Tabla Cálculo Acometida Telefónica y data en EMT 1"**

No	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Tubo EMT 1" log. 10 pies	5	Und
2	Registro EMT 6x6x4 Nema 1R	2	Und
3	Registro EMT 8x8x4" Nema 1R	1	Und
4	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	1	Und
5	Abrazadera Unitroop 1"	15	Und
6	Coupling EMT 1"	6	Und
7	Conector Recto EMT 1"	6	Und
8	Condulet 1" EMT	1	Und
9	Tarugos 3/8 x 2"	15	Und
10	Tornillo 3/8"x2" hexagonales	15	Und

11	Soga Nylon 1/4"	1	rollo
12	Tubo PVC 1-1/2"	1	Und

Tabla Cálculo Acometida Eléctrica A/A EN TUBERIA EMT 3/4"			
No	Descripcion	Cantidad	Unidad
1	Conductor Electrico #12 AWG Rojo para A/A 12,000 BTU	100	Pie
2	Conductor Electrico #12 AWG Rojo desde el programador dias/semana hasta cada una de las condensadoras	250	Pie
3	Conductor Electrico #14 AWG Verde tierra	100	Pie
4	Tubo EMT 3/4" log. 10 pies	3	Und
5	Registro EMT 8x8x4" Nema 1R	5	Und
6	Registro EMT 12x12x6 Nema 1	1	Und
7	Barra Unitroop 1 1/2" log. 10 pies	1	Und
8	Abrazadera Unitroop 3/4"	15	Und
9	Coupling EMT 3/4"	6	Und
10	Conector curvo o media luna 3/4"	12	Und
11	Conector Recto EMT 3/4"	10	Und
12	Conductor # 10 para A/A 18,000BTU A/A Pared y A/A 24,000BTU	150	Pie
13	Tuberia liquid tigh 3/4"	20	Pie
14	Tarugos 3/8 x 2"	30	Und
15	Tornillo 3/8"x2" plomo	30	Und
16	Breaker 30 amp.	3	Und
17	Breaker 20 amp.	2	Und
18	conector curvo de emt 3/4"	6	Und