

PRIMER NIVEL					
1.0	Demolicion muros de block 6"	X	Y	HUECO	ÁREA
1.1	muro de area servicio al cliente.	3.96	2.7	0.00	10.69
1.2	hueco para puerta de oficina de encargado.	0.9	2.1	0.00	1.89
1.3	hueco para puerta area de archivo.	0.9	2.1	0.00	1.89
1.4	hueco para acceso area de cuarto equipos.	1.15	2.1	0.00	2.42
1.5	hueco continuacion para acceso area de almacen c.t.	1	2.1	1.37	0.73
				Sub-Total:	17.62
			Desp. 3%		0.53
				<b>Total Gral:</b>	<b>18.15</b>
2.0	Desinstalación muros de sheetrock	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro frontal existente. Oficina encargado.	2.78	3.00	1.89	6.45
2	muro lateral izquierdo existente. Oficina encargado.	3.26	3.00	1.89	7.89
3	muro lateral derecho existente. Oficina encargado.	2.26	3.00	0	6.78
4	muro frontal existente area de caja.	0.3	3.00	0	0.90
5	muro lateral izquierdo existente area de caja.	2.00	3.00	1.68	4.32
6	dintel en area de caja.	1.42	0.60	0	0.85
				Sub-Total:	27.19
			Desp. 3%		0.82
				<b>Total Gral:</b>	<b>28.01</b>
3.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro lateral area de caja	2.17	3.00		6.51
2	muro fondo de area de caja.	3.28	3.00		9.84
3	muro frontal de area de caja.	2.05	2.40		4.92
4	dintel para area de caja.	3.29	0.60		1.97
5	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	4.08	2.70		11.02
6	muro lateral derecho ofic de encargado.	4.51	3.00		13.53
7	muro cont de lateral derecho de area de archivo.	3.17	2.70		8.56
8	muro lateral derecho de cuarto de equipos.	3.16	3.00		9.48
9	muro frontal de cuarto de equipos.	1.34	3.00		4.02
10	muro frontal de centro tecnico.	3.14	3.00		9.42
11	muro lateral izquierdo de centro tecnico.	3.28	3.00		9.84
12	muro frontal de area almacen tecnico.	2.22	3.00		6.66
13	muro mecho area de acceso comarcal a area tecnica.	1.12	3.00		3.36
				Sub-Total:	99.13
			Desp. 5%		4.96
				<b>Total Gral:</b>	<b>104.09</b>
4.0	CENEFA DE SHEETROCK TUBERIA.	X	Y	CANT	ÁREA
	Recorrodido.	5.30	0.10	1	5.30
				Sub-Total:	5.30
			Desp. 5%		0.27

				<b>Total Gral:</b>	<b>5.57</b>
--	--	--	--	--------------------	-------------

5.0	MUROS NUEVOS DE BLOCK	X	Y	HUECO	ÁREA
1.0	cierre de hueco de ventana existente en area de caja.	1.27	1.25	0	1.59
				Sub-Total:	1.59
			Desp.	5%	0.08
				<b>Total Gral:</b>	<b>1.67</b>

6.0	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK	X	AMBAS CARAS
6.1	<b>BLOCK</b>		
6.2	muro lateral derecho existente.	11.83	11.83
6.3	muro lateral izquierdo existente.	10.98	10.98
6.4	muro lateral frontal existente.	3.32	3.32
6.5	muro divisorio existente.	5.36	10.72
6.6	muro postior existente.	6.56	6.56
6.7	<b>SHEETROCK</b>		
6.8	muro lateral area de caja	1.27	2.54
6.9	muro fondo de area de caja.	3.18	6.36
7.0	muro frontal de area de caja.	2.05	4.1
7.1	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	4.08	8.16
7.2	muro lateral derecho ofic de encargado.	4.51	9.02
7.3	muro cont de lateral derecho de area de archivo.	3.17	6.34
7.4	muro lateral derecho de cuarto de equipos.	2.26	4.52
7.5	muro frontal de cuarto de equipos.	0.44	0.88
7.6	muro frontal de centro tecnico.	3.14	6.28
7.7	muro lateral izquierdo de centro tecnico.	3.28	6.56
7.8	muro frontal de area almacen tecnico.	1.32	2.64
7.9	muro mecho area de acceso comarcial a area tecnica.	0.22	0.44
8.0	Chazos	0.10	0.5
		Sub-Total:	101.75
		Desp. 5%	5.09
		<b>Total Gral:</b>	<b>106.84</b>

7.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho existente.	11.83	3.00	2	4.94	66.04
2	muro lateral izquierdo existente.	13.72	3.00	2	7	75.71
3	muro frontal existente.	3.32	3.00	2	0.00	19.92
4	muro divisorio existente.	5.36	3.00	2	0.00	32.16
5	muro postior existente.	6.56	3.00	2	0.54	38.82
7	columnas cuadrada visibles interior.	0.35	2.70	10	0.00	9.45
9	vigas visebles interior	8.92	0.30	8	0.00	21.41
10	techo interior .	8.92	15.10	1	0.00	134.69
					Sub-Total:	398.20
				Desp. 5%		19.91
					<b>Total Gral:</b>	<b>418.11</b>

8.0	PINTURA MUROS SHEETROCK	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral area de caja	2.17	3.00	2	1.89	11.13
2	muro fondo de area de caja.	3.28	3.00	2	0.00	19.68
3	muro frontal de area de caja.	2.05	3.00	2	0	12.30
4	dintel para area de caja.	3.29	0.60	2	0	3.95
5	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	4.08	2.70	2	1.40	20.63
	muro lateral derecho ofic de encargado.	4.51	3.00	2	0	27.06
	muro cont de lateral derecho de area de archivo.	4.17	2.70	2	0	22.52
	muro lateral derecho de cuarto de equipos.	3.16	3.00	2	1.89	17.07
	muro frontal de cuarto de equipos.	1.34	3.00	2	1.89	6.15
	muro frontal de centro tecnico.	3.14	3.00	2	1.89	16.95
	muro lateral izquierdo de centro tecnico.	3.28	3.00	2	0.00	19.68
	muro frontal de area almacen tecnico.	2.22	3.00	2	1.89	11.43
	muro mecho area de acceso comarcial a area tecnica.	1.12	3.00	2	0.00	6.72
					Sub-Total:	195.27

				Desp.	5%	9.76
					<b>Total Gral:</b>	<b>205.03</b>

<b>9.0</b>	<b>ceramica de piso.</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>HUECO</b>	<b>ÁREA</b>
1	medidas de la planta dimensionada.	8.92	12.88		114.89
				Sub-Total:	114.89
			Desp.	5%	5.74
				<b>Total Gral:</b>	<b>120.63</b>

<b>10</b>	<b>demolicion de ceramica pared</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>alt</b>	<b>ÁREA</b>
1	medidas de la planta dimensionada baño.	3.26		1.5	4.89
				Sub-Total:	4.89
			Desp.	5%	0.24
				<b>Total Gral:</b>	<b>5.13</b>

<b>11</b>	<b>demolicion de ceramica piso</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>alt</b>	<b>ÁREA</b>
1	medidas de la planta dimensionada baño.	1.4	1.72		2.41
	pileta	1.3	0.75		0.98
				Sub-Total:	3.38
			Desp.	5%	0.17
				<b>Total Gral:</b>	<b>3.55</b>

<b>12</b>	<b>colocacion de ceramica pared</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>alt</b>	<b>ÁREA</b>
1	medidas de la planta dimensionada baño.	10.06		2.57	25.85
	vertedero	1.2		0.4	0.48
	muro interno divisorio.	1.4		2.57	3.60
				Sub-Total:	29.93
			Desp.	5%	1.50
				<b>Total Gral:</b>	<b>31.43</b>