



SECTOR: Mao.
CIUDAD: LA Mata de Santa Cruz.

ADECUA
CION OC
La Mata
de Santa

PROYECTO: Cruz.
FECHA: 24-abr-19

PRIMER NIVEL

1.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro lateral area de caja	2.3	3.00		6.90
2	muro fondo de area de caja.	3.32	2.55		8.47
3	muro frontal de area de caja.	2.05	3.00		6.15
4	dintel para area de caja.	1.28	0.60		0.77
5	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	2.84	2.55		7.24
6	muro lateral derecho ofic de encargado.	4.18	3.00		12.54
7	muro frontal ofic de encargado.	2.80	3.00		8.40
8	muro frontal de area de archivo.	2.95	3.00		8.85
9	muro lateral izquierdo de area de archivo.	3.32	3.00		9.96
				Sub-Total:	69.28
			Desp. 5%		3.46
				Total Gral:	72.74

2.0	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK .	X	AMBAS CARAS
2.1	SHEETROCK		
2.2	muro lateral area de caja	1.1	2.2
2.3	muro fondo de area de caja.	3.07	6.14
2.4	muro frontal de area de caja.	2.05	4.1
2.5	dintel para area de caja.	0.00	0
2.6	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	3.10	6.2
2.7	muro lateral derecho ofic de encargado.	3.33	6.66
2.8	muro frontal ofic de encargado.	2.00	4
2.9	muro frontal de area de archivo.	2.00	4
3.0	muro lateral izquierdo de area de archivo.	3.32	6.64
3.1	Chazos	0.1	0.3

		Sub-Tota	40.24
		5%	0.02
	Desp.	Total Gra	40.26

3.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
3.1	muro lateral derecho existente.	17.00	3.00	2	10	91.60
4.1	muro lateral izquierdo existente.	17.00	3.00	2	11	90.97
5.1	muro frontal existente.	7.40	3.00	2	7	37.12
6.1	muro posterior existente.	7.40	3.00	2	2	42.51
7.1	muro lateral derecho existente de area de cuarto de equipos.	3.03	3.00	2	0.00	18.18
8.1	muro frontal existente de area de cuarto de equipos.	1.43	3.00	2	2	6.90
9.1	muro lateral izquierdo existente de area de cocina.	3.13	3.00	2	0.00	18.78
10.1	columnas cuadrada visibles interior.	0.45	3.00	30	0.00	40.50
11.1	vigas visebles interior	7.4	0.30	18	0.00	39.96
12.1	techo interior .	7.65	20.95	1	0.00	160.27
					Sub-Total:	546.79
				Desp.	3%	16.40
					Total Gral:	563.19

4.0	PINTURA MUROS SHEETROCK	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
4.1	muro lateral area de caja	2	3.00	2	1.89	10.11
5.1	muro fondo de area de caja.	3.07	2.70	2	0.00	16.58
6.1	muro frontal de area de caja.	2.05	3.00	2	0.00	12.30
7.1	dintel para area de caja.	1.28	0.60	2	0.00	1.54
8.1	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	3.10	2.70	2	0.00	16.74
9.1	muro lateral derecho ofic de encargado.	4.33	3.00	2	0.00	25.98
10.1	muro frontal ofic de encargado.	2.90	3.00	2	1.89	15.51
11.1	muro frontal de area de archivo.	2.90	3.00	2	1.89	15.51
12.1	muro lateral izquierdo de area de archivo.	3.32	3.00	2	0.00	19.92
					Sub-Total:	134.18
				Desp.	5%	6.71
					Total Gral:	140.89