

## PRIMER NIVEL

1.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho area de caja	2.53	2.94		7.44
2	muro fondo de area de caja.	4.19	2.64		11.06
3	muro frontal de area de caja.	1.76	2.64		4.65
4	dintel para area de caja.	2.36	0.60		1.42
5	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	3.19	2.94		9.38
6	muro frontal ofic de encargado.	3.69	2.64		9.74
7	muro frontal de cuarto de equipos.	2.04	2.94		6.00
8	muro fondo de area de encargado.	2.43	2.64		6.42
				Sub-Total:	56.10
			Desp. 5%		2.80
				<b>Total Gral</b>	<b>58.90</b>

2.0	MUROS NUEVOS DE BLOCK	X	Y	HUECO	ÁREA
3.0	muro divisorio de cuarto de equipos.	3.2	2.94	0	9.41
				Sub-Total:	9.41
			Desp. 5%		0.47
				<b>Total Gral</b>	<b>9.88</b>

3.0	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK	X	AMBAS CARAS
3.1	<b>BLOCK</b>		
3.2	muro divisorio de cuarto de equipos.	3.2	6.4
3.3	<b>SHEETROCK</b>		
3.4	muro lateral derecho area de caja	1.63	3.26
3.5	muro fondo de area de caja.	4.19	8.38
3.6	muro frontal de area de caja.	1.80	3.6
3.7	dintel para area de caja.	0.00	0
3.8	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	3.30	6.6

3.9	muro frontal ofic de encargado.	1.79	3.58
4.0	muro fondo ofic de encargado.	2.79	5.58
4.1	muro frontal de cuarto de equipos.	1.14	2.28
4.2	muro fondo de area de encargado.	2.43	4.86
4.3	Chazos	0.10	0.3
		Sub-Total:	44.84
	Desp. 5%		2.24
		<b>Total Gral:</b>	<b>47.08</b>

4.0	PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho existente.	14.32	2.94	2	1.06	83.15
2	muro lateral izquierdo existente.	6.00	2.94	2	1.06	34.22
3	muro lateral izquierdo anexo existente.	8.32	2.94	2	0	48.92
4	muro frontal existente.	8.17	2.94	2	5.20	42.84
5	muro frontal anexo existente.	5.31	2.94	2	4.20	27.02
6	muro divisorio existente.	7.54	2.94	2	3.86	40.47
7	muro posterior anexo existente.	14.28	2.94	2	3.00	80.97
8	columnas cuadrada visibles interior.	0.36	2.64	28	0.00	26.61
9	columnas cuadrada visibles exterior.	0.4	2.94	10	0.00	11.76
10	vigas visibles exterior	0.4	1.00	12	0.00	4.80
11	techo visible exterior .	9.25	1.00	1	0.00	9.25
					Sub-Total:	410.01
				Desp. 5%		20.50
					<b>Total Gral:</b>	<b>430.51</b>

5.0	PINTURA MUROS SHEETROCK	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho area de caja	2.53	2.94	2	1.89	12.99
2	muro fondo de area de caja.	4.19	2.64	2	0.00	22.12
3	muro frontal de area de caja.	1.80	2.64	2	0	9.50
4	dintel para area de caja.	2.29	0.60	2	0	2.75
5	muro lateral izquierdo ofic de encargado.	4.20	2.94	2	1.89	22.81
6	muro frontal ofic de encargado.	2.79	2.64	2	2.10	12.63
7	muro fondo ofic de encargado.	2.79	2.94	2	0	16.41
8	muro frontal de cuarto de equipos.	2.04	2.94	2	1.89	10.11
9	dintel frontal de centro tecnico.	0.90	0.84	2	0	1.51
10	muro lateral izquierdo de centro tecnico.	4.15	2.94	2	0	24.40
11	muro lateral derecho de area almacen tecnico.	3.42	2.94	2	0.00	20.11
					Sub-Total:	155.33
				Desp. 5%		7.77
					<b>Total Gral:</b>	<b>163.10</b>