



SECTOR: La vega

CIUDAD: Moca.

Cayetano

PROYECTO: Germosen

FECHA: 9-mar-19

PRIMER NIVEL

1.0 MUROS SHEETROCK A INSTALA X Y HUECO ÁREA

1 Muro Frontal de Area de Archivos	2.04	2.95		6.02
2 Muro Frontal Depósito de detergent	1.17	2.95		3.45
3 Muro Frontal Cuarto de equipos	2.19	2.95		6.46
4 Muro lateral de Área Técnica	3.56	2.95		10.50
5 Muro Frontal de Área Técnica	4.13	2.95		12.18

Sub-Total 38.62

Desp. 5% 1.93

Total Gral 40.55

ZOCALOS EN MUROS NUEVOS

2.0 DE SHEETROCK X ÁREA

1 Muro Frontal de Area de Archivos	1.24	2.48
Muro Frontal Depósito de		
2 detergentes	0.37	0.74
3 Muro Frontal Cuarto de equipos	1.29	2.58
4 Muro lateral de Área Técnica	3.56	7.12
5 Muro Frontal de Área Técnica	3.23	6.46
6 Chazos	3	3

Sub-Tota 22.38

Desp. 5% 1.12

Total Gra 23.50

PINTURA MUROS BLOCK

3.0 EXISTENTES (UNA MANO) X Y Caras HUECO ÁREA

1 Muro block lateral derecho	19.49	2.95	1	9.5892	47.9063
2 Muro block lateral izquierdo	16.45	2.95	1	3.302	45.2255
3 Muro block posterior	8.34	2.95	1	0	24.603
4 Muro block frontal	8.34	2.95	2	8.12	41.086

5 Muro block baño	3.13	2.95	1	0	9.2335
6 Muro block baño	3.13	2.95	1	0	9.2335
7 Muro block baño	0.99	0.5	1	0	0.495
Mochetas Ventanas lateral					
8 derecho	0.2	1	4	0	0.8
Mochetas Ventanas lateral					
9 derecho	0.2	1	4	0	0.8
10 Mochetas puertas lateral derecho	0.2	2.1	2	0	0.84
11 Mochetas puertas lateral derecho	0.2	0.9	1	0	0.18
12 Mochetas puertas lateral derecho	0.2	2.1	2	0	0.84
13 Mochetas puertas lateral derecho	0.2	0.9	1	0	0.18
Mochetas ventanas lateral					
14 izquierdo	0.2	0.3	4	0	0.24
Mochetas ventanas lateral					
15 izquierdo	0.2	0.84	4	0	0.672
Mochetas ventanas lateral					
16 izquierdo	0.2	1	4	0	0.8
Mochetas ventanas lateral					
17 izquierdo	0.2	1.6	4	0	1.28
18 Columnas	0.45	2.95	18	0	23.895
19 Vigas marquesina 1	8.31	0.41	2	0	6.8142
20 Vigas marquesina 1	8.31	0.3	1	0	2.493
21 Vigas marquesina 2	4.24	0.41	2	0	3.4768
					0

	Sub-Total:	221.09
Desp.	5%	11.05
	Total Gral:	232.15

PINTURA MUROS SHEETROCK

4.0 NUEVOS	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1 Caja	1.39	2.95	1	0	4.101
2 Caja	1.99	2.95	1	1.89	3.9805
3 Dintel	1.31	0.6	1	0	0.786
4 Archivos	2.04	2.95	2	1.68	10.356
5 Depósito de detergentes	1.16	2.95	2	1.68	5.164
6 Cuarto de equipos	2.19	2.95	2	1.89	11.031
7 Cuarto de equipos	3.46	2.95	2	0	20.414
8 Área Técnica	4.03	2.95	2	1.89	21.887
9 Área Técnica	3.72	2.95	1	0	10.974
10 Depósito de materiales de CT	2.88	2.95	1	0	8.496
11 Depósito de materiales de CT	3.46	2.95	1	0	10.207
12 Cocina	2.52	2.95	1	1.89	5.544
13 Oficina Encargado	3.13	2.95	1	0	9.2335
14 Oficina Encargado	2.97	2.95	1	1.89	6.8715
15 Oficina Encargado	3.13	2.95	1	0	9.2335
16 Mochetas	0.10	2.10	14	0	2.94

	Sub-Total:	141.22
Desp.	5%	7.06
	Total Gral:	148.28

**5.0 PINTURA COLUMNAS Y
FRANJAS FRONTALES AZUL**

	X	Y	Caras	HUECO	ÁREA
1 Franjas Frontal	8.31	0.6	1	0	4.986
2 Columnas	0.45	2.95	4	0	5.31
3 Columnas	0.45	2.95	4	0	15.93

	Sub-Total:	26.23
Desp.	5%	1.31
	Total Gral:	27.54

Ing.Yordy Ramos.

Preparado & Realizado

