

### TABLA SUMINISTRO CONDUCTORES Y EQUIPOS .

Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 4 desnudo conexion a tierra desde varilla hasta registro
Acometida electricidad principal	1 unid conductores # 6 AWG. Color verde desde el registro posterior del edificio hasta panel AC.
Acometida electricidad principal	1 unid Main Breaker 125 Amp monofasico 240v.
Acometida electricidad principal	Conexion a tierra , varilla y conductor .
Area de caja	Modulo toma corriente multiple .
Acometida inversor	suministro e instalacion acometida inversor , conductor #10 , Switch doble tiro, Registros .

### ACOMETIDA ELECTRICA DEL GENERADOR

Conductores de potencia	TIERRA #4 Y #6
Conductores Remoto y cargador de baterías	Remoto conductor #12 AWG. y cargador de baterías #10 AWG. Desde el generador hasta TSA ubicado en el cuarto de equipos
Traslado y reubicación de Generador	Grua, reubicación, instalación eléctrica, tanque de combustible
Cargador de Baterías	1 Breaker doble grueso de 30 AMP.

**PROYECTO:** San Victor Moca

**UBICACION:** Sector LA VEGA

**DISEÑO Y PLANIFICACION:** GSSGG

**TABLA SUMINISTRO CONDUCTORES Y EQUIPOS**

**NO. DE PLANO:**  
San Victor Moca

**ESCALA:** N/A

**P. 1 2**

