

### PRIMER NIVEL

1.0	Demolicion muros de block 6"	X	Y	HUECO	ÁREA
1.1	hueco continuacion para acceso area de almacen c.t.	1	2.1	1.35	0.75
				Sub-Tota	0.75
			Desp.	3%	0.02
				Total Gra	0.77

3.0	MUROS SHEETROCK A INSTALAR	X	Y	HUECO	ÁREA
1	muro lateral derecho area de caja	3.53	3.19		11.26
2	muro fondo de area de caja.	4.53	3.19		14.45
3	muro frontal de area de caja.	1.64	2.94		4.82
4	dintel para area de caja.	1.50	0.60		0.90
5	muro lateral derecho de servicio al cliente.	5.24	3.19		16.72
6	muro lateral derecho ofic de encargado.	2.63	3.19		8.39
7	muro fondo de area de encargado.	4.85	3.19		15.47
				Sub-Tota	72.01
			Desp.	5%	3.60
				Total Gra	75.61

6.0	ZÓCALOS EN MUROS NUEVOS DE SHEETROCK Y BLOCK	X	AMBAS CARAS
6.1	BLOCK		
6.2	muro lateral derecho existente.	10.34	10.34
6.3	muro lateral izquierdo existente.	10.34	10.34
6.4	muro frontal existente.	6.17	6.17

<b>6.5</b>	<b>SHEETROCK</b>		
<b>6.6</b>	muro lateral derecho area de caja	2.63	5.26
<b>6.7</b>	muro fondo de area de caja.	3.53	7.06
<b>6.8</b>	muro frontal de area de caja.	1.64	3.28
<b>6.9</b>	dintel para area de caja.	1.50	0
<b>7.0</b>	muro lateral derecho de servicio al cliente.	5.24	10.48
<b>7.1</b>	muro lateral derecho ofic de encargado.	2.53	5.06
<b>7.2</b>	muro fondo de area de encargado.	3.75	7.5
<b>7.3</b>	Chazos	0.10	0.2
		Sub-Total:	65.69
	Desp. 5%		3.28
		<b>Total Gral:</b>	<b>68.97</b>

<b>7.0</b>	<b>PINTURA MUROS BLOCK EXISTENTES.</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Caras</b>	<b>HUECO</b>	<b>ÁREA</b>
1	muro lateral derecho existente.	25.97	3.19	2	4.95	160.74
2	muro lateral izquierdo existente.	25.97	3.19	2	3.70	162
3	muro frontal existente.	8.20	3.19	2	13.85	38.47
4	muro posterior existente.	9.40	3.19	2	2.70	57.27
5	columnas cuadrada visibles interior.	0.41	3.19	20	0.00	26.16
6	vigas visibbles interior	34.17	0.25	13	0.00	111.05
7	techo interior .	8.2	23.79	1	0.00	195.08
					Sub-Total:	750.75
				Desp. 0%		0.00
					<b>Total Gral:</b>	<b>750.75</b>

<b>8.0</b>	<b>PINTURA MUROS SHEETROCK</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Caras</b>	<b>HUECO</b>	<b>ÁREA</b>
1	muro lateral derecho area de caja	3.53	3.19	2	1.89	20.63
2	muro fondo de area de caja.	4.53	3.19	2	2.10	26.80
3	muro frontal de area de caja.	1.64	2.94	2	0	9.64
4	dintel para area de caja.	1.50	0.60	2	0	1.80
5	muro lateral derecho de servicio al cliente.	5.24	3.19	2	0	33.43
6	muro lateral derecho ofic de encargado.	2.63	3.19	2	0	16.78
7	muro fondo de area de encargado.	4.73	3.19	2	2.058	28.12
					Sub-Total:	137.21
				Desp. 3%		4.12
					<b>Total Gral:</b>	<b>141.32</b>

<b>9.0</b>	<b>ceramica de piso.</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>HUECO</b>	<b>ÁREA</b>
1	medidas de la planta dimensionada.	8.20	10.34	8.1	76.65
				Sub-Tota	76.65
			Desp. 3%		2.30
				<b>Total Gra</b>	<b>78.95</b>