

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS ACOMETIDAS ELECTRICAS 1ER NIVEL DEL LOCAL OC 30 DE MARZO  
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
<b>PRIMER NIVEL</b>			
<b>GASTOS</b>			
<b>1.00</b>	<b>ELECTRICIDAD.</b>		
1.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes por mejoras en instalaciones electricas: tubería en emt registros y paneles existente de TSA, MBK , acom principal, cuarto de equipos. . Incluye resane de muros y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. <b>Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. Ver planos dimensionada y planta arq de toma corriente y data.</b>	1.00	Pa
1.02	<b>Suministro e Instalación de Registros y Tubería EMT 2".</b> Desde el Registro Principal Techo 3er nivel hasta el cuarto de Equipos. <b>Ver detalles en planta detalle Acometida. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
1.03	Suministro e instalacion de <b>1 unid registro tipo L en metal de 0.50"x 0.50"x 0.20" Nema R1 pintado c-16 , gris perla . Ver detalles en acometida princial. Solicitar aprobacion de proyectos electricos.</b>	1.00	Pa
1.04	<b>Suministro e Instalación de Registros y Tubería EMT 3".</b> Desde el panel A/A 30 circuitos hasta el cuarto de Equipos 2do nivel. <b>Ver detalles en planta detalle Acometida. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
1.05	Suministro de reinstalacion de MBK existente. En 1er nivel hasta el 3er nivel. según su nueva elevacion incluye : implementos, canaletas, tuberías emt y conectores. Según nuevo diseño. <b>Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
1.06	Reinstalacion de,TSA de trasladar a la parte frontal edificio. Y Gabinete programador dia semana. existente. en cuarto de equipos según su nueva elevacion incluye : implementos, canaletas, tuberías PVC" y EMT" conectores. Según nuevo diseño. <b>Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
1.07	Suministro e Instalación <b>Acometida Eléctrica Principal.</b> incluye : 2 und conductores # 2/0 AWG fase L1 Y L2. y 1 und conductore # 1/0 AWG Neutro color blanco.desde el medidor de energia hasta el TSA cuarto de equipos . Ver detalles en planta elevacion. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
1.08	Suministro e Instalación <b>Acometida Eléctrica Generador.</b> incluye : 2 und conductores # 2/0 AWG fase L1 Y L2. y 1 und conductore # 1/0 AWG Neutro color blanco.desde escalera techo hasta cuarto de equipos 3er nivel . Ver detalles en planta elevacion. <b>Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
1.09	Suministro e Reinstalacion de <b>Acometida panel A/A ,</b> con conductores 2/0 desde el panel de 30 circuitos 3f,200amp. en el cuarto de equipos 3er nivel hasta el panel electrico. ( existen estos conductores)	1.00	Pa
1.10	Suministro e Reinstalacion de <b>Acometida panel A/A 8-16 circuito ,</b> con conductores # 6 AWG desde panel A/A hasta cuarto de equipos, 3er nivel hasta el panel electrico. ( existen estos conductores)	1.00	Pa
1.11	Suministro e Instalacion de <b>Conexión a tierra</b> con Conductor # 6 AWG desde Cuarto de Equipos 3er Nivel hasta el panel A/A. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa
1.12	Suministro e Instalación <b>de pregramador dia semana la parte electrica con conductor # 12 desde el programador . Ver detalles en planta arq . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.</b>	1.00	Pa
1.13	Perforaciones y ranurado de paredes, techo para instalación de tuberías,EMT eléctrica y tubería de 2", 3"EMT para gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . <b>Ver más detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.</b>	1.00	Pa
1.14	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. <b>Ver más detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.</b>	1.00	Pa
<b>2.00</b>	<b>COCINA.</b>		

2.01	Reparación y de Gabinete y gavetas de Cocina 6 puerta en Madera tratada sobre meseta, 7 puertas bajo meseta y 7 gavetas. De dimensiones 2.50mts x 0.85 mts Incluye: Cambio de tiradores y pintura en color caoba. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	1.00	P.a.
2.02	Reparación de Despensa de 2 puerta . De dimensiones 0.70mts x 2.80 mts Incluye: cambio de tiradores y pintura en color caoba. <b>Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.</b>	1.00	P.a.
<b>3.00</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>		
3.01	Desmante de puerta en madera (1.00mts x 2.10mts), (0.80mts x 2.10mts). existente. En área : Entrada a Cocina y Baño caballeros y damas.	3.00	U
3.02	Acondicionamiento y Reinstalación ,ajuste y retoque de pintura para 1und puerta de madera con tranzo fijo (1.00mts x 2.10mts), tranzo fijo de (1.00mts x 0.50mts)existente. En área : Cocina. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.
3.03	Acondicionamiento y Reinstalación ,ajuste y retoque de pintura para 2 und puerta de madera con tranzo fijo (0.80mts x 2.10mts), tranzo fijo de (0.80mts x 0.70mts)existente. En área : Baño de caballeros y damas. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.
<b>4.00</b>	<b>BAÑOS</b>		
4.01	Suministro y colocación de Rejilla cuadrada de piso para pileta y desagüe de piso. <b>Para Área de baños caballeros y damas. Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	3.00	U
4.02	Mantenimiento de Aparatos sanitario Existente de Inodoros y Lavamanos. <b>Para Área de baños caballeros y damas. Solicitar aprobación SSGG.</b> Ver más detalles en planos.	1.00	p.a.
<b>5.00</b>	<b>PISO.</b>		
5.01	Suministro de Limpieza de cerámica de piso y pared con Producto de D-scalin en <b>Área: Cocina y Baños de caballeros y damas.</b>	1.00	P.a.
<b>6.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL.</b>		
6.01	Limpieza de toda Área Existente.	1.00	P.a.
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			
<b>3.00</b>	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
3.01	Gastos Administrativo	3.00	%
3.02	Transporte	4.00	%
<b>Sub-Total</b>			
<b>4.00</b>	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
<b>5.00</b>	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

