

FICHA DE DATOS GARANTIZADOS CIERRE OFICINA GERENCIA MANTENIMIENTO DE REDES
SECTOR SANTIAGO

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad
PRIMER NIVEL			
GASTOS			
1.00	MUROS.		
1.01	Suministro e instalación de Muros Sheetrock. Incluye parales, huecos para puerta y ventanas. Ver más detalles en plano.	18.38	M²
2.00	PUERTAS.		
2.01	Suministro e instalación Puerta comercial en perfilera blanca de (1.00 mts x 2.10mts), incluir brazo hidráulico, pata chivo y tope en piso. Ver mas detalles en planos. Area Oficina Gerente Mantenimiento de Redes.	1.00	U
2.02	Suministro e instalación de cristal fijo 3/16 natural para Oficina de Gerente , incluir laminado, usar papel Negro 5%.(1.00mts x1.00 mts) y confección de hueco en muro de sheetrock. Colocar a altura de 1.00 mts desde nivel de piso.	1.00	U
3.00	PISO.		
3.01	Suministro y colocación zócalos en muros de sheetrock y de block nuevos. Homologar con color de piso existente. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planta Arq. dimensionada.	14.10	MI
4.00	PINTURA.		
4.01	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros de block existentes, columnas, interior. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	12.69	M²
4.02	Pintura Blanco 00 Semigloss para muros nuevos Sheetrock, incluye pintura Base. Ver mas detalle en planta Arq. dimensionada y memoria de calculo.	32.86	M²
INVERSIÓN			
5.00	A/A		
5.01	Suministro e instalación de unidades de 12,000BTU pared INVERTER en Oficina de Gerente de Dep de Redes. Ver ubicación y mas detalles en plano. Ver ficha técnica del equipo. Solicitar aprobación de Climatización SSGG.	1.00	U
6.00	LIMPIEZA FINAL.		
6.01	Limpieza y Bote Escombros.	1.00	P.a.
GASTOS INDIRECTOS			
7.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%
7.01	Gastos Administrativo	3.00	%
7.02	Transporte	4.00	%
Sub-Total			
8.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%
9.00	ITBIS	18.00	%

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL