

No	Partidas Descripción	Cantidad	Unidad	P.U.	Valor
PRIMER NIVEL					RD\$ -
GASTOS					RD\$ -
1.00	ELECTRICIDAD.				RD\$ -
1.01	Desmantelación instalaciones eléctricas viejas existentes por mejoras en instalaciones electricas: tuberia en emt registros y paneles existente de TSA, MBK , acom principal, cuarto de equipos. . Incluye resane de muros y acondicionamiento, colocación de tapas ciegas. Solicitar aprobación Proyectos Eléctricos SSGG. Ver planos dimensionada y planta arq de toma corriente y data.	1.00	Pa		RD\$ -
1.02	Suministro e Instalación de Registros y Tubería EMT 2". Desde el Registro Principal Techo 3er nivel hasta el cuarto de Equipos. Ver detalles en planta detalle Acometida. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.03	Suministro e instalacion de 1 unidad registro tipo L en metal de 0.50"x 0.50"x 0.20" Nema R1 pintado c-16 , gris perla . Ver detalles en acometida princial. Solicitar aprobacion de proyectos electricos.	1.00	Pa		RD\$ -
1.04	Suministro e Instalación de Registros y Tubería EMT 3". Desde el panel A/A 30 circuitos hasta el cuarto de Equipos 2do nivel. Ver detalles en planta detalle Acometida. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.05	Suministro de reinstalacion de MBK existente. En 1er nivel hasta el 3er nivel. según su nueva elevacion incluye : implementos, canaletas, tuberias emt y conectores. Según nuevo diseño. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.06	Reinstalacion de,TSA de trasladar a la parte frontal edificio. Y Gabinete programador dia semana. existente. en cuarto de equipos según su nueva elevacion incluye : implementos, canaletas, tuberías PVC" y EMT" conectores. Según nuevo diseño. Solicitar aprobación previa de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.07	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Principal. incluye : 2 und conductores # 2/0 AWG fase L1 Y L2. y 1 und conductor # 1/0 AWG Neutro color blanco.desde el medidor de energia hasta el TSA cuarto de equipos . Ver detalles en planta elevacion. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.08	Suministro e Instalación Acometida Eléctrica Generador. incluye : 2 und conductores # 2/0 AWG fase L1 Y L2. y 1 und conductor # 1/0 AWG Neutro color blanco.desde escalera techo hasta cuarto de equipos 3er nivel . Ver detalles en planta elevacion. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.09	Suministro e Reinstalacion de Acometida panel A/A , con conductores 2/0 desde el panel de 30 circuitos 3f,200amp. en el cuarto de equipos 3er nivel hasta el panel electrico. (existen estos conductores)	1.00	Pa		RD\$ -
1.10	Suministro e Reinstalacion de Acometida panel A/A 8-16 circuito , con conductores # 6 AWG desde panel A/A hasta cuarto de equipos, 3er nivel hasta el panel electrico. (existen estos conductores)	1.00	Pa		RD\$ -
1.11	Suministro e Instalacion de Conexión a tierra con Conductor # 6 AWG desde Cuarto de Equipos 3er Nivel hasta el panel A/A. Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.12	Suministro e Instalación de pregramador dia semana la parte eléctrica con conductor # 12 desde el programador . Ver detalles en planta arq . Solicitar aprobación de Proyectos Eléctricos SSGG.	1.00	Pa		RD\$ -
1.13	Perforaciones y ranurado de paredes, techo para instalación de tuberias,EMT eléctrica y tuberia de 2", 3"EMT para gabinete de data en cuarto de equipos y recorrido de acometida principal . Ver más detalles en planta arq dimensiona y notas en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
1.14	Suministro y colocación de mortero para el cierre y sellado de perforaciones y ranuras abiertas para instalaciones eléctricas. Ver más detalles en planta arq dimensionada y notas en plano.	1.00	Pa		RD\$ -
2.00	COCINA.				RD\$ -
2.01	Reparación y de Gabinete y gavetas de Cocina 6 puerta en Madera tratada sobre meseta, 7 puertas bajo meseta y 7 gavetas. De dimensiones 2.50mts x 0.85 mts Incluye: Cambio de tiradores y pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
2.02	Reparación de Despensa de 2 puerta . De dimensiones 0.70mts x 2.80 mts Incluye: cambio de tiradores y pintura en color caoba. Solicitar aprobación Obras Civiles SSGG.	1.00	P.a.		RD\$ -
3.00	PUERTAS Y VENTANAS				RD\$ -
3.01	Desmonte de puerta en madera (1.00mts x 2.10mts), (0.80mts x 2.10mts). existente. En área : Entrada a Cocina y Baño caballeros y damas.	3.00	U		RD\$ -
3.02	Acondicionamiento y Reinstalación ,ajuste y retoque de pintura para 1und puerta de madera con tranzo fijo (1.00mts x 2.10mts), tranzo fijo de (1.00mts x 0.50mts)existente. En área : Cocina. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.		RD\$ -
3.03	Acondicionamiento y Reinstalación ,ajuste y retoque de pintura para 2 und puerta de madera con tranzo fijo (0.80mts x 2.10mts), tranzo fijo de (0.80mts x 0.70mts)existente. En área : Baño de caballeros y damas. Solicitar aprobación de SSGG.	1.00	p.a.		RD\$ -
4.00	BAÑOS				RD\$ -
4.01	Suministro y colocación de Rejilla cuadrada de piso para pileta y desagüe de piso. Para Área de baños caballeros y damas. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	3.00	U		RD\$ -
4.02	Mantenimiento de Aparatos sanitario Existente de Inodoros y Lavamanos. Para Área de baños caballeros y damas. Solicitar aprobación SSGG. Ver más detalles en planos.	1.00	p.a.		RD\$ -
5.00	PISO.				RD\$ -

5.01	Suministro de Limpieza de cerámica de piso y pared con Producto de D-scalin en Área: Cocina y Baños de caballeros y damas.	1.00	P.a.		RD\$	-
6.00	LIMPIEZA FINAL.				RD\$	-
6.01	Limpieza de toda Área Existente.	1.00	P.a.		RD\$	-
GASTOS INDIRECTOS						
3.00	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%			
3.01	Gastos Administrativo	3.00	%			
3.02	Transporte	4.00	%			
Sub-Total						
4.00	Porcentaje Monto Gravado Norma 07-2007, art.4	10.00	%			
5.00	ITBIS	18.00	%			
TOTAL GENERAL:						

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL

